

Функционал: ОГМ ОБ
Фонд: ИНВ
Затраты: КС
Заказчик: Цех 15
Подрядчик: Подрядная организация

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:


Зам. главного механика
П.В. Якимов
"27" 11 2020 г.

Наименование оборудования: ПАРОПРОВОД N24 ОТ УЗЛА 104 ДО УЗЛА 106

Инвентарный номер оборудования: 38584

Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-015-00ТО-ТРМАГ

Окончание работ: апрель 2021

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20110021

Техническое перевооружение паропровода №6, РУ-104, Ру-2. Демонтаж. РУ-104.

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Улица. Эстакада на территории ТЭЦ-3.

Помещение узла РУ-104 на эстакаде

В качестве справочной информации использовать чертежи проекта №1966-15-эстакада-ТС1

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
	Демонтаж арматуры		
1	Вентиль резьбовой Ду15	шт.	2.0
2	Устройство для установки приборов с манометром Ду15	шт.	2.0
3	Клапан ипусксный фл. Ду20 Ру25	шт.	2.0
4	Вентиль фл. Ду50 Ру16	шт.	4.0
5	Вентиль фл. Ду80 Ру16	шт.	2.0
6	Задвижка вворная Ду300 Ру100	шт.	2.0
7	Клапан с эл. приводом вварной Ду300 Ру40	шт.	2.0
8	Клапан предохранительный фл. СППК Ду250/300 Ру25	шт.	2.0
9	Задвижка фланцевая Ду400 Ру16	шт.	2.0
10	Демонтаж вентиля фл. Ду80 Ру16 (на п.п.24/4)	шт.	2.0
11	Демонтаж вентиля фл. Ду50 Ру16 (на п.п.24/4)	шт.	2.0
12	Демонтаж конденсатоотводчика Ду50 Ру16 вварного	шт.	1.0
	Демонтаж трубопроводов		
13	ф20*3 В20	м	1.0
14	ф25*3 В20	м	7.0
15	ф57*3 В20	м	20.0
16	ф89*4 В20	м	3.0
17	ф325*8 В20	м	7.0
18	ф426*10 В20	м	4.2
19	ф530*10 В20	м	6.5
20	Штуцер ф273*8 В20 с фланцем L=150мм	шт.	2.0
21	Штуцер ф219*8 В20 с эл.днищем L=200мм	шт.	2.0
22	Штуцер ф89*4 В20 с фланцем L=150мм; L=250мм	шт.	2.0
23	ф57*3 В20 (на п.п. 24/4)	м	7.5
24	ф325*8 В20 (узел 106)	м	0.5
25	Демонтаж м/к площадки (для дальнейшего использования)	кг	600.0
26	Установка и снятие тали г/п 1.0т	раз.	8.0
27	Демонтаж покрывного слоя из алюминиевого листа s=1.0мм	м2	82
28	Демонтаж рулонной изоляции (стеклоткань)	м2	9.0
29	Демонтаж изоляции базальтовой (маты прошивные)	м3	7.6
30	Погрузка, перевозка на расстояние до 3км, выгрузка алюминиевых листов	кг	225.0


31	Погрузка, перевозка на расстояние до 3км, выгрузка металла труб, задвижек	т	5.6
32	Погрузка и утилизация изоляции	м3	8.0

СОСТАВИЛ:

Механик цеха



подпись



Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 15



подпись



Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель УЭБ



подпись

Питиримова Т.Л.

Ф.И.О.