

Функционал: ОГМ ОБ

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд: РФ

Зам. главного механика

Затраты: ТР

П.В. Якимов

Заказчик: Цех 82

" 11 " 01 2021 г.

Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: Коллектор хлораналитный стеклопластиковый 3 серияИнвентарный номер оборудования: 46213Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-П082-ХЕН1-ХАКЗНачало работ: апрель 2021Окончание работ: апрель 2021**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №21010009***Замена катушек на участке от 127/64 до 151 аппарата*

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж затвора поворотного химического ЗПХ500, Ру10 (для дальнейшего использования)	шт.	1,000
2	Монтаж затвора поворотного химического ЗПХ500, Ру10	шт.	1,000
3	Изготовление и демонтаж старых с монтажом новых стеклопластиковых элементов коллектора (материал Подрядчика):		0,000
4	Катушка Ду500 L=3120мм (черт.П094.0067.00.000-06)	шт.	13,000
5	Катушка Ду500 L=2000мм (черт.П094.0067.00.000-41)	шт.	2,000
6	Катушка Ду500 L=1350мм (черт.П094.0067.00.000-44)	шт.	1,000
7	Катушка Ду500 L=1000мм (черт.П094.0067.00.000-43)	шт.	2,000
8	Катушка Ду500 L=510мм (черт.П094.0067.00.000-58)	шт.	1,000
9	Катушка Ду500 L=400мм (черт.П094.0067.00.000-04)	шт.	2,000
10	Катушка Ду500 L=300мм (черт.П094.0067.00.000-03)	шт.	3,000
11	Катушка Ду500 L=145мм (черт.П094.0067.00.000-01)	шт.	1,000
12	Катушка Ду500 (Эксцентрическая) L=1100мм (черт.П094.0069.00.000)	шт.	1,000
13	Катушка Ду500 L=1390мм (черт.П094.0067.00.000-05)	шт.	1,000
14	Тройник Ду500/500 L=1100мм (черт.П094.0134.00.000-26)	шт.	1,000
15	Тройник Ду500/500 L=1630мм (черт.П094.0134.00.000-04)	шт.	1,000
16	Тройник Ду500/80 L=3120мм (черт.П094.0134.00.000-05)	шт.	2,000
17	Тройник Ду500/500 L=1320мм (черт.П094.0134.00.000-03)	шт.	1,000
18	Тройник Ду500/500 L=1680мм (черт.П094.0134.00.000-02)	шт.	1,000
19	Тройник Ду500/250 L=3120мм (черт.П094.0134.00.000-01)	шт.	1,000
20	Отвод 90° Ду500 L=525мм (черт.П094.0070.00.000)	шт.	4,000
21	Заглушка 1-500-10 (по типу АТК 24.200.02-90)	шт.	2,000
22	Катушка Ду500 L=1520мм (черт.П094.0067.00.000-60)	шт.	1,000
23	Катушка Ду500 L=1570мм (черт.П094.0067.00.000-61)	шт.	1,000
24	Изготовление прокладок А-500-10 ТМКЩ s=10мм (ГОСТ 15180-86)	шт.	45,000
25	Изготовление прокладок А-80-10 ТМКЩ s=10мм (ГОСТ 15180-86)	шт.	2,000
26	Изготовление прокладок А-250-10 ТМКЩ s=10мм (ГОСТ 15180-86)	шт.	1,000
27	Провести гидроиспытания наливом	опер.	1,000

**СОСТАВИЛ:**

Механик цеха

  
\_\_\_\_\_

подпись

  
\_\_\_\_\_

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Представитель подрядчика

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник цеха

  
\_\_\_\_\_

подпись

  
\_\_\_\_\_


Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Представитель УЭБ

  
\_\_\_\_\_ 12.01.21

подпись

  
\_\_\_\_\_

Ф.И.О.