

на утверждении

Функционал: ОГМ ОБ

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд: ДРФ

Зам. главного механика

Затраты: ТР

П.В. Якимов

Заказчик: Цех ХЛФ

"09" Инваря 2019 г.

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: БУФЕР ХЛОРА ПО10.0062.00.000ВО

Инвентарный номер оборудования: 47210

Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-ХЛФ-Б1-Е.109

Начало работ: апрель 2019

Окончание работ: апрель 2019

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18120063

Монтаж внутренних устройств в буфере хлора Е-109

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Работа в замкнутых сосудах

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка/сборка фланц.соединений Ду50	шт	4,000
2	Разборка/сборка фланц.соединений Ду80	шт	2,000
3	Разборка/сборка фланц.соединений Ду100	шт	2,000
4	Разборка/сборка фланц.соединений Ду400	шт	1,000
5	Вскрытие/закрытие люка Ду500	шт	1,000
6	Демонтаж трубопровода Д420х10 с резкой на части внутри аппарата	м	3,200
7	Монтаж перехода Д420хД486 сталь 12Х18Н10Т 2мм	м	1,680
8	Монтаж патрубка Д486 сталь 12Х18Н10Т 2мм	м	0,850
9	Сборка и монтаж внутри аппарата отбойника на вводе	кг	163,800
10	Монтаж опорного кольца Д2000мм и ребер 12шт (сталь 12Х18Н10Т 6мм)	кг	14,410
11	Монтаж балок сталь 12Х18Н10Т	кг	40,120
12	Установка отбойников из перфолита нерж. Rv2,5-4 1мм с креплением прижимными планками	кг	38,000

СОСТАВИЛ:

Ведущий инженер

подпись

ф.и.о.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха

подпись

ф.и.о.

Механик цеха

подпись

ф.и.о.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

подпись

ф.и.о.