


УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика



А.А. Зорин

2021 г.

Функционал: ОГМ ЗИС
 Фонд: ДРФ
 Затраты: ТР
 Заказчик: Цех 104
 Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: ЗДАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЭЛ. ПОДСТАНЦИИ КОРПУС 150

Инвентарный номер оборудования: 40776

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: май 2021

Окончание работ: июль 2021

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №21020002

Ремонт ветровой защиты корпуса №150

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Функционал: ОГМ ЗИС
 наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Высотность более 5м


Зам. главного механика

А.А. Зорин

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж ветровой защиты из шифера	м2	220,0
2	Демонтаж деревянного бруса	м3	1,3
3	Разборка примыканий из рулонных материалов к стойкам из уголка 63х63мм высотой до 200мм в 2-а слоя	м2	10,0
4	Устройство примыканий из рулонных материалов к стойкам из уголка 63х63мм высотой до 200мм в 2-а слоя (Унифлекс)	м2	10,0
5	Демонтаж элементов каркаса из уголка 63х63х5мм	т	0,481
6	Монтаж элементов каркаса из уголка 63х63х5мм	т	0,481
7	Обработка м/конструкций преобразователем ржавчины	м2	150,0
8	Обезжиривание м/конструкций	м2	150,0
9	Огрунтовка м/конструкций в 2-а слоя (ХС-059)	м2	150,0
10	Окрашивание м/конструкций в 3-и слоя (ХС-759)	м2	150,0
11	Устройство ветрозащиты из профлиста С20 толщ. 0,7мм (RAL 5002) по существующему метал. каркасу	м2	265,0
12	В смете предусмотреть работы по уборке строительного мусора, погрузку автотранспорт, перевозку мусора	м2	220,0

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ



 подпись

Копосов А.С.

ф.и.о. 10,0

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика


 подпись

т 0,481

т 0,481

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 104



 подпись

Хорошилов Ю.А.

ф.и.о. 265,0

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ


 подпись 04.02.21

Питиримова Т.Л.

ф.и.о.

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ

Копосов А.С.