

Функционал: ОГМ ЗИС

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд: РФ

Зам. главного механика

Затраты: ТР

А.А. Зорин

Заказчик: Цех 82

" 11 " 04 2019 г.

Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС N106Инвентарный номер оборудования: 21523

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: апрель 2019Окончание работ: май 2019**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19040011****Ремонт покрытия кровли**


наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка покрытий кровель из мембраны	м2	270,000
2	Разборка примыканий к стенам и парапетам высотой до 600 мм из мембраны	м.п.	54,000
3	Разборка примыканий к стенам и парапетам высотой до 200 мм из мембраны	м.п.	15,000
4	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (до 4 слоев)	м2	290,000
5	Разборка примыканий к стенам и парапетам высотой до 600 мм из рулонного материала в 4 слоя	м.п.	54,000
6	Демонтаж цем.-песчаной стяжки кровли толщ. 30 мм	м2	58,000
7	Устройство бортика из кирпича	м3	0,800
8	Устройство цем.-песчаной стяжки кровли толщ. 30 мм РМ 150	м2	58,000
9	Огрунтовка оснований из раствора готовой битумной эмульсией	м2	290,000
10	Устройство кровли из наплавляемых материалов (Унифлекс) в 2 слоя	м2	290,000
11	Устройство примыканий к стенам и парапетам высотой до 600 мм в 2 слоя (Унифлекс)	м2	54,000
12	Устройство примыканий к стенам и парапетам высотой до 600 мм в 2 слоя (Унифлекс)	м.п.	15,000
13	Устройство карнизных свесов из листовой оцинкованной стали толщиной 0,55мм шириной до 400мм	м2	2,700
14	Работа автокрана	маш./час	6,000
15	Уборка строительного мусора с погрузкой в а/самосвал механизированным способом, перевозкой до 15 км и утилизацией	т.	4,200

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ



подпись

Мутных А.Л.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 82

подпись

Сабреков А.М.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

подпись

Ф.И.О.