

Функционал: ОГМ ЗИС

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд: РФ

Зам. главного механика

Затраты: ТР

А.А. Зорин

Заказчик: Цех 27

"26" / "03" 2018 г.

Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС N76Инвентарный номер оборудования: 21610

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: апрель 2018Окончание работ: май 2018**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18030046***Ремонт кирпичной кладки и кровли корп. 76*

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
ВОССТАНОВЛЕНИЕ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ			
1	Разборка кирпичной кладки стен	м3	5,000
2	Кладка отдельных участков наружных стен из кирпича	м3	6,400
3	Армирование кладки стен	т.	0,050
4	Устройство металлических перемычек из уголка 100x100x8	т.	0,184
5	Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз грунтовкой ГФ-021	м2	6,000
6	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	6,000
7	Сверление отверстий в кирпичных стенах	шт.	150,000
8	Установка арматуры рифленой А3 д8 мм. в готовые гнезда	т.	0,0178
9	Штукатурка поверхностей стен по кирпичу отдельными участками до 1м2 площади ц/песчаным раствором М150, толщ. 30мм.	м2	14,500
РЕМОНТ КРОВЛИ			
10	Разборка примыканий кровельных к парапетам до 600 мм в 2 слоя	м2	49,000
11	Смена обделок из листовой стали карнизов шириной до 0,7 м, толщиной 0,7 мм	м.п.	15,000
12	Устройство мелких покрытий парапета из листовой оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	м2	19,500
13	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	м2	135,000
14	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	м2	184,000
15	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (нижний слой Линокром ТПП, верхний слой Унифлекс ТКП)	м2	135,000
16	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков в 3 слоя	м.п.	49,000
17	Работа автокрана	маш./час	20,000
18	Погрузка мусора вручную в автосамосвалы	т.	14,644

