

Функционал: ОГМ ЗИС  
Фонд: ДРФ  
Затраты: ТР  
Заказчик: Цех 82  
Подрядчик: Подрядная организация  
Наименование оборудования: СОЛЕРАСТВОРИТЕЛЬ N 1 У4-КА 175  
Инвентарный номер оборудования: 21757  
Принадлежность объекту IFS:  
Начало работ: декабрь 2020  
Окончание работ: февраль 2021

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"16" октября 2020 г.

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20100013

Ремонт резервуаров и отстойника солерастворителя № 1

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Открытые или полуоткрытые площади

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка бетонного основания днища БМ 150 толщ. 150 мм	м3	1,300
2	Разборка кирпичной кладки наружной стенки отстойника из к/у и глиняного кирпича толщ. 120 мм на растворе М 200ц	м3	2,500
3	Кирпичная кладка наружной стенки отстойника кирпичем марки Кр-р-по 250 120 65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на растворе М 200ц.	м3	2,500
4	Разборка кирпичной кладки прижимной стенки из к/у и глиняного кирпича толщ. 120 мм на растворе М 200ц	м3	8,350
5	же, днища из к/у кирпича толщ. 120 мм	м3	3,970
6	То же, верха бетонных стен толщ. 65 мм	м3	1,660
7	Разборка гидроизоляции стен и днища из 2-х слоев изола на битумной мастике	м2	112,000
8	То же, из наплавленного материала (линокром) в 2 слоя	м2	18,000
9	Разборка цем.-песч. стяжки днища и верха стен толщ. 40 мм РМ 200ц	м2	58,730
10	Разборка штукатурки стен и зачеканки раствором между кладкой и гидроизоляцией ж/б стенки	м2	139,500
11	Обмазка бетонной поверхности стен и днища грунтовкой Бетоноконтакт за 1 раз	м2	128,500
12	Устройство цем.-песч. стяжки днища и верха стен толщ. 40 мм РМ 200ц	м2	58,730
13	Штукатурка стен цем. - песч. раствором толщ. 20 мм	м2	69,620
14	Огрунтовка основания из раствора битумной эмульсией	м2	128,500
15	Устройство гидроизоляции стен и днища наплавленным материалом (линокром без посыпки) в 2 слоя	м2	128,500
16	Сверление отверстий в ж/б стенах диаметром до 8 мм, толщ. стен 300 мм	шт.	206,000
17	Установка анкеров из арматуры диаметром 6 А-I	кг.	14,000
18	Кирпичная кладка прижимной стенки и днища кирпичем марки Кр-р-по 250 120 65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на растворе М 200ц.	м3	14,000

