

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

П.В. Якимов

"08" сентября 2018 г.

Функционал: ОГМ ОБ

Фонд: Д РФ

Затраты: КС

Заказчик: Цех 28

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: ЕМКОСТЬ СТАЛЬНАЯ V-100M3

Инвентарный номер оборудования: 14056

Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-П160-ПХРК-П.701.16

Начало работ: октябрь 2018

Окончание работ: декабрь 2018

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18100011

Изготовление и монтаж рамы, площадки обслуживания емкости поз. 701/16

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Открытые или полуоткрытые площади

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка ж/б фундаментов	м3	7,000
2	Сверление отверстий глубиной 200мм	шт	66,000
3	Изготовление и установка анкерных деталей	кг	133,200
4	Устройство ж/б фундаментов	м3	3,700
5	Сверление отверстий в фундаменте (клевой анкер Hilti M20x255)	шт	12,000
6	Огрунтовка поверхности фундамента разбавленной шпатлевкой ЭП-0010	м2	19,000
7	Шпатлевание поверхности фундамента шпатлевкой ЭП-0010	м2	19,000
8	Изготовление и монтаж м/конструкций рамы (проект №1807-28-167-АС)	кг	3395,360
9	Изготовление и монтаж м/конструкций площадки (проект №1807-28-167-АС)	кг	1436,820
10	Обеспыливание поверхности м/конструкций	м2	114,860
11	Обезжиривание поверхности м/конструкций	м2	114,860
12	Огрунтовка поверхности м/конструкций в 2 слоя грунт ХС-059	м2	114,860
13	Окраска поверхности м/конструкций в 6 слоев эмаль ХС-759	м2	114,860
14	Покрытие лаком м/конструкций в 2 слоя лак ХС-724	м2	114,860
15	Погрузка, перевозка, утилизация строительного мусора	т	16,400

СОСТАВИЛ:

Ведущий инженер ОГМ

А.А.
подпись

Корнеев А.В.
Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 28

Корнеев
подпись

Скляров С.А.
Ф.И.О.

Механик цеха 28

М.В.
подпись

М.В.
Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

М.В.
подпись

Богачев И.И.
Ф.И.О.