

Техническое задание №10-17/1041

Замена участков вентиляции В-2, В-3 на кровле корпуса 2.

1. Общие сведения

- 1.1. Настоящее техническое задание определяет порядок проведения работ по теме: «Замена участков вентиляции В-2, В-3 на кровле корпуса 2».
- 1.2. Работа проводится на территории цеха 2 ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».
- 1.3. Условия труда в зоне производства работ – действующие производство на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк», стесненность.
- 1.4. На предприятиях ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» действует пропускной режим.

2. Требования к подрядной организации

- 2.1. Наличие выписки из реестра членов саморегулируемой организации.
- 2.2. Наличие аттестаций на выполнение данных работ, а так же аттестованных специалистов: с правом производства и руководства работ на высоте; с правом производства и руководства работ связанных с грузоподъемными механизмами.
- 2.3. Работы выполнять в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.
- 2.4. После выполнения работ предоставить заказчику пакет исполнительной документации.

3. Содержание работ

- 3.1. Выполнить работы по теме: «Замена участков вентиляции В-2, В-3 на кровле корпуса 2», согласно дефектных ведомостей №20120001, №20120004, №20120006 (Приложение №1), схем к дефектным ведомостям (Приложение №2).
- 3.2. Работы по теме: «Замена участков вентиляции В-2, В-3 на кровле корпуса 2» производятся материалами подрядчика. При изготовлении элементов вентиляции использовать РД 95.933-91. Монтаж производить согласно СП 73.13330.2016.
- 3.3. Техника необходимая для производства работ предоставляется подрядчиком.
- 3.4. Демонтируемый металл элементов вентиляции и передать заказчику по форме.
- 3.5. В первую очередь изготовить и завезти на территорию завода ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» в ц.48 элементы вентиляции В-2 для гуммирования.
- 3.6. Монтировать в первую очередь участки вентиляции В-3.
- 3.7. Провести испытаний участков вентиляции совместно с цехом заказчиком.

4. Сроки производства работ

- 4.1. Ориентировочная дата начала работ – февраль 2021г.
- 4.2. Ориентировочная дата окончания работ - 31.августа .2021г.

5. Требования к коммерческому предложению


- 5.1. В коммерческом предложении указать: виды работ, стоимость выполнения работ с НДС (1ДВ=1смета), стоимость материалов указать отдельно, а так же условия оплаты.
- 5.2. В коммерческом предложении указать гарантийные обязательства.
- 5.3. Образец коммерческого предложения представлен в приложении №3.
- 5.4. В коммерческом предложении указать сроки производства работ в календарных днях по видам работ.

Зам. главного механика –
руководитель службы заказчика



П.В. Якимов

Ведущий инженер
по подготовке производства
№ телефона контактного лица: 8 (83361) 6-92-05; 8-953-134-47-21.
e-mail контактного лица: ShipulinAV@halopolymer-kc.com



Шипулин А.В.