

ОГЭ
(служба заказчика)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

02.06.2022

09-51/0259РТД

от _____

№ _____

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Р.З. Мангутов



Монтаж кассетных кондиционеров в ЩСУ ФУБ цех №2

1. Общие сведения:

1.1. Настоящее техническое задание определяет требования к проведению полного объема работ по установке кондиционеров в корпусе 2 цех 2, согласно проектам: 1092-27-2-ОВ.12 «Схема кондиционирования ЩСУ ФУБ», 1092-27-2-АС.13, 1092-27-2-ЭМ6 «Эл. снабжение кассетных кондиционеров».

1.2. Условия труда вредные, стесненные цех №2 корпус 2.

1.3. На предприятии действует пропускной режим.

2. Задачи:

2.1. Выполнить демонтаж неисправных кондиционеров.

2.2. Комплектация материалами для монтажа, согласно спецификаций проектов: 1092-27-2-ОВ.12, 1092-27-2-АС.13, 1092-27-2-ЭМ6.СО

2.3. Выполнить монтаж кронштейнов

2.4. Выполнить монтаж защитных козырьков для кондиционеров.

2.5. Выполнить монтаж внутренних и внешних блоков кондиционеров.

2.6. Выполнить монтаж трубопроводов хладагента и конденсата.

2.7. Выполнить монтаж изоляции трубопроводов.

2.8. Выполнить эл. снабжение кассетных кондиционеров.

2.9. Выполнить наладку кондиционеров и подготовить сдаточную документацию по окончании работ.

3. Работы, выполняемые заказчиком:

3.1. Приобретение кассетных кондиционеров.

4. Требования к подрядной организации:

4.1. Наличие разрешительной документации на производство данных работ, сертификаты соответствия и т.д.

4.2. Наличие протокола о проверке знаний по вопросам безопасности в рамках осуществления должностных обязанностей.

4.3. Наличие медицинских заключений подтверждающих отсутствие противопоказаний производству работ.

4.4. Все работы выполняются подрядчиком с соблюдением требований НТД, при себе иметь СИЗ (каска, противогазы марки ДОТ).

4.5. Работы выполняются дополнительно с соблюдением инструкций, устанавливающих порядок проведения работ на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

4.6. Работы выполняются подготовленным квалифицированным персоналом.

4.7. Материалы, применяемые при монтаже, должны быть сертифицированы.

4.8. Материалы и инструменты, применяемые при монтаже, поставляются подрядчиком.

4.9. Срок производства работ с 15 июня по 30 июля 2022г

5. Требования к коммерческому предложению:

5.1. Коммерческое предложение должно содержать:

- локальный сметный расчет;
- гарантийный срок на выполненную работу;
- срок выполнения работ;
- сроки и порядок оплаты работ.

Главный энергетик

А.Г. Шибанов

**Зам. главного инженера
по сервисным службам**

А.Ю. Чагин

Техническое задание №09-51/0259РТД от 02.06.2022 Монтаж кассетных кондиционеров в ЩСУ ФУБ цех №2
Версия №1 (Первоначальная версия)

Список сотрудников, подписавших документ электронной подписью:

Кто подписал		За кого поставлена подпись		Дата подписи	Примечание
ФИО	Должность	ФИО	Должность		
Визирующие подписи					
Патрушев И.А.	Энергетик цеха	Патрушев И.А.	Энергетик цеха	03.06.2022 16:35:06	
Шаклеин А.А.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	Шаклеин А.А.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	02.06.2022 14:13:22	
Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	02.06.2022 12:55:30	
Шибанов А.Г.	Главный энергетик	Шибанов А.Г.	Главный энергетик	02.06.2022 12:43:03	

Распечатал



/Медведкова Лилия Викторовна/ 03.06.2022