

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"17" 02. 2019 г.

Функционал: ОГМ ЗИС

Фонд: РФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех 20

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: ЗДАНИЕ КОРПУСА 17А (АТС)

Инвентарный номер оборудования: 40837

Принадлежность объекту ИФС:

Начало работ: февраль 2019

Окончание работ: февраль 2019

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19020045

Замена дверного блока на противопожарный. Серверная

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж деревянного дверного блока с отбивкой штукатурки в откосах (разм. 1x2,05м)	шт.	1,000
2	Демонтаж бетонного порога	м3	0,050
3	Установка металлического дверного блока противопожарного с пределом огнестойкости EI 60, размером 1x2,05* м, сторона открывания-правая	шт.	1,000
4	Установка доводчика	шт.	1,000
5	Штукатурка дверных откосов цем.-песч. раствором	м2	2,000
6	Шпатлевка по штукатурке дверных откосов	м2	2,000
7	Окраска водоэмульсионными составами за 2 раза дверных откосов	м2	2,000
8	Ремонт цем.-песч. стяжки дверного порога	м2	0,500
9	Уборка строительного мусора из помещения, с выноской до 60 м, погрузкой в а/самосвал вручную, перевозкой до 20 км Уборка строительного мусора из помещения, с выноской до 60 м, погрузкой в а/самосвал вручную, перевозкой до 20 км	т.	0,130

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


подпись

Мутных А.Л.

ф.и.о.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

ф.и.о.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 20


подпись

Андосов М.А.

ф.и.о.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

подпись

ф.и.о.