

Функционал: ОГМ ЗИС
 Фонд: РФ
 Затраты: ТР
 Заказчик: Цех 82
 Наименование оборудования: КОРПУС 82
 Инвентарный номер оборудования: 21674
 Принадлежность объекту ИФС:
 Начало работ: август 2021
 Окончание работ: сентябрь 2021

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

" " 2021 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 21070002

на Ремонт кровельного покрытия корпуса №82 над АБЧ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 82

Корпус: 82

Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация1. Условия труда в зоне производства работ: Высотность более 5м

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти			Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание	
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во			Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Демонтаж металлического ограждения	т.	306,000						
2	Демонтаж кровельного покрытия до 6 слоев	м2	476,000						
3	Демонтаж примыканий к парапетам и стенам из наплавляемых материалов в 2 слоя высотой до 400мм.	м2	32,400						
4	Демонтаж примыканий к парапетам и стенам из наплавляемых материалов в 2 слоя высотой до 600мм.	м2	11,400						
5	Демонтаж цементно песчанной стяжки толщиной до 30 мм	м2	190,000						
6	Демонтаж свесов из оцинкованной стали	м.п.	56,000						
7	Устройство цем.-песчаной стяжки кровли толщ. 30 мм РМ 150	м2	190,000	Цементно-песчаный раствор М150	м3	норма	Подрядчик		
8	Устройство карнизных свесов из листовой оцинкованной стали толщиной 0,55мм шириной до 400мм	м2	22,400	Оцинкованная сталь толщиной 0,55мм.	т.	норма	Подрядчик		

9	Огрунтовка оснований из раствора готовой битумной эмульсией	м2	519,800	Готовая битумная эмульсия	кг.	норма	Подрядчик	улица (высота более 20м)
10	Устройство кровли из наплавляемых материалов (Унифлекс) в 2 слоя	м2	476,000	Унифлекс ТКП	м2	норма	Подрядчик	
				Унифлекс ТПП	м2	норма	Подрядчик	
11	Устройство примыканий к стенам и парапетам высотой до 400 мм в 2 слоя (Унифлекс), с устройством прижимной рейки	м.п.	81,000	Унифлекс ТКП	м2	норма	Подрядчик	
				Унифлекс ТПП	м2	норма	Подрядчик	
				Оцинкованная сталь толщиной 0,55мм.	м2	норма	Подрядчик	
12	Устройство примыканий к стенам и парапетам высотой до 600 мм в 2 слоя (Унифлекс)	м.п.	19,000	Унифлекс ТКП	м2	норма	Подрядчик	
				Унифлекс ТПП	м2	норма	Подрядчик	
13	Изготовление и монтаж кровельного ограждения высотой 1,2м.п.	т.	0,621	Уголок 50х50х5мм	т.	0.554	Подрядчик	
				Уголок 25х25х3мм	т.	0.063	Подрядчик	
14	Уборка строительного мусора с погрузкой в а/самосвал механизированным способом, перевозкой до 15 км и утилизацией	т.	15,800					
15	Обезжиривание м/к	м2	35,600	Уайтспирит	кг.	Норма	Подрядчик	
16	Огрунтовка м/к ХС-059 в один слоя	м2	35,600	Грунт ХС-059	кг.	норма	Подрядчик	
17	Окрашивание м/к ХС-759 в два слоя	м2	35,600	Эмаль ХС-759	кг.	Норма	Подрядчик	
18	Покрытие лаком ХС-724 в один слой	м2	35,600	Лак ХС-724	кг.	Норма	Подрядчик	

Примечания:

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

СОСТАВИЛ:

Механик цеха

(должность)

"08" июля 2011 г.
(дата)

(подпись)

А.Л. Мутных

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха

(должность)

"08" июля 2011 г.
(дата)

(подпись)

А.М. Сабреков

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ

(должность)

"08" июля 2011 г.
(дата)

(подпись)

Т.Л. Питиримова

(расшифровка подписи)