

Функционал: ОГМ ОБ

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд: ДРФ

Зам. главного механика

Затраты: ТР

П.В. Якимов

Заказчик: Цех ХЛФ" 30 " Декабрь 2019 г.Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: Теплообменник С001.0025.00.000СБИнвентарный номер оборудования: 47389Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-ХЛФ-Б2-Х.204Начало работ: апрель 2020Окончание работ: май 2020**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19120030****Вскрытие, закрытие аппаратов Х-204/1,2.**

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность. Этажерка. Высота +15.0, +18.0, +22.5

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Установка и снятие тали г/п 1.0т	раз.	6,000
2	Отсоединение, присоединение трубопроводов Ду300	фл.соед.	4,000
3	Разборка, сборка фланцевого соединения Ду1200	фл.соед.	4,000
4	Разборка, сборка фланцевого соелинения Ду500	фд.соед.	3,000
5	Демонтаж, монтаж нижнего отвода Ду500 с аппарата поз.Х-204/1	кг	153,000
6	Демонтаж, монтаж верхнего отвода Ду500 с аппарата поз.Х-204/1 при помощи крана на отм.+18.0	кг	153,000
7	Демонтаж, монтаж верхнего отвода Ду500 с аппарата поз.Х-204/2 при помощи крана на отм.+18.0	кг	153,000
8	Демонтаж, монтаж крышки весом 390кг при помощи крана на отм.+22.5	шт.	2,000
9	Демонтаж, монтаж крышки весом 390кг при помощи крана на отм.+18.0	шт.	2,000

СОСТАВИЛ:

Механик цеха


  
подпись


  
Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха


  
подпись


  
Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

подпись

Ф.И.О.