

на утверждении


Функционал: ОГМ ЗИС

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд: РФ

Зам. главного механика

Затраты: ТР

 А.А. Зорин
"21" февраля 2020 г.

Заказчик: Цех 24

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС N145

Инвентарный номер оборудования: 21799

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: апрель 2020

Окончание работ: июль 2020

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19100014

Замена оконных блоков АБК корпус 145

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж деревянных оконных блоков 27шт.	м2	74,3
2	Демонтаж деревянных подоконных досок	м	31,0
3	Установка оконных блоков из ПВХ профилей глухих и поворотных (откидных, поворотно-откидных) в том числе при наличии створок глухого остекления с площадью проема более 2 м2, с устройством внутренних (до 500мм) и наружных откосов (до 200мм) - 27шт.	м2	74,3
4	Установка подоконных досок ПВХ (шириной до 500мм)	м	36,0
5	Замена оконного слива шириной 250мм из оцинкованной стали 0,55мм	м2	9,0
6	*Размеры оконных блоков ПВХ и количество оконных блоков ПВХ с открывающимися створками уточнить по месту		
7	В смете предусмотреть работы по уборке строительного мусора, погрузку в транспорт, перевозку мусора		

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


подпись

Копосов А.С.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 24


подпись

Панкратов С.Н.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ

подпись

Ф.И.О.