

Функционал: ОГМ ЗИС
 Фонд: РФ
 Затраты: ТР
 Заказчик: Цех 2
 Наименование оборудования: КОРПУС N1
 Инвентарный номер оборудования: 21445
 Принадлежность объекту IFS:
 Начало работ: август 2021
 Окончание работ: сентябрь 2021

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 21050033

на Кирпичная кладка наружной стены отделения приема фтористого водорода (северо-западная сторона) корпуса № 1 цеха № 2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 2

Корпус: 1

Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти				Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во	Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м	м2	36,000					в помещении (высота 5-10м)	
2	Разборка кладки стен из кирпича	м3	9,000						
3	Кладка стен кирпичных наружных	м3	10,000	Кирпич одинарный полнотелый М150 размером 250х120х65	шт.	норма	Подрядчик	улица (высота 4-10м)	
				Раствор цементно-песчаный М100	м3	норма	Подрядчик		
4	Армирование кладки стен	т.	0,160	Арматурная сталь АIII диаметром 8 мм	т.	0.160	Подрядчик		
5	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором на глубину 150мм диаметром 8 мм	отв.	100,000						
6	Установка арматуры из рифленой стали АIII, диаметром 8 мм в ранее просверленные отверстия	т.	0,012	Арматурная сталь АIII диаметром 8 мм	т.	0.012	Подрядчик		
7	Работа автокрана	маш./час	8,000						
8	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т.	18,000						
9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 35 км	т.	18,000						

Примечания:

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ

(должность)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха

(должность)

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ

(должность)

" 02 " 06 2021 г.
(дата)

" 02 " 06 2021 г.
(дата)

" 02 " 06 2021 г.
(дата)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Мазеин Е.В.

(расшифровка подписи)

Двинянинов А.В.

(расшифровка подписи)

Питиримова Т.Л.

(расшифровка подписи)