

на утверждении

Функционал: ОГМ ОБ
Фонд: ДРФ
Затраты: ТР
Заказчик: Цех 28
Подрядчик: Подрядная организация

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

П.В. Якимов

" 11 " декабрь 2018 г.

Наименование оборудования: ЕМКОСТЬ ХЛОРОФОРМА ИЗГОТОВЛ. НА МЕСТЕ
Инвентарный номер оборудования: 7933
Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-П033-ХМФ1-П.43.2
Начало работ: декабрь 2018
Окончание работ: январь 2019

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18090017

Ремонт фундамента и восстановление опор сборника технического хлороформа поз.43/2


наименование работ


1. Условия труда в зоне производства работ: Открытые или полуоткрытые площадки

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж м/к площадки обслуживания с ограждениями и лестницами	т.	1,590
2	Подъём и опуск емкости V-32м3 массой 15т.	опер.	1,000
3	Изготовление и монтаж временных опор	т.	0,530
4	Демонтаж временных опор	т.	0,530
5	Демонтаж м/к опорной рамы	т.	1,155
6	Изготовление и монтаж м/к опорной рамы	т.	1,278
7	Изготовление и монтаж м/к площадки обслуживания	т.	1,557
8	Изготовление и монтаж м/к лестницы на отм.+3.000	т.	0,128
9	Изготовление и монтаж м/к лестницы на отм.+0.000	т.	0,284
10	Обеспыливание поверхности м/к	м2	137,000
11	Обезжиривание поверхности м/к	м2	137,000
12	Огрунтовка м/к 2 слоя ХС-059	м2	137,000
13	Окрашивание поверхности м/к 2 слоя ХС-759	м2	137,000
14	Финишное покрытие лаком ХС-724 1 слой	м2	137,000
15	Заливка бетоном В15 основания фундамента	м3	4,500
16	Уборка и вывоз мусора		
17	Минимальная толщина АК покрытия	МКМ	120,000

СОСТАВИЛ:

Механик цеха


подпись


Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика


подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 28



подпись


Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ


подпись


Ф.И.О.