


ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк"

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика  
  
 А.А. Зорин  
 "15" сентября 2022 г.

Функционал: ОГМ ЗИС  
 Фонд: ДРФ  
 Затраты: ТР  
 Заказчик: Цех 82  
 Наименование оборудования: КОРПУС N 81  
 Инвентарный номер оборудования: 21750  
 Принадлежность объекту IFS:  
 Начало работ: апрель 2022  
 Окончание работ: июнь 2022

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 22010029

на Ремонт кирпичной кладки наружных стен

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 82

Корпус: 81

Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация

1. Условия труда в зоне производства работ: Работа с подмостей, лесов, люлек

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти			Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание	
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во			Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Установка и разборка лесов (вертикальная проекция)	м2	120,000					улица (высота 10-15м)	
2	Демонтаж кирпичной кладки карниза	м3	1,500						
3	Устройство кирпичной кладки карниза толщиной до 550мм	м3	1,500	Кирпич керамический одинарный полнотелый М150 размером 250x120x65	шт.	Норма	Подрядчик		
				Раствор цементно-песчаный М150	м3	Норма	Подрядчик		
4	Армирование кладки стен	т.	0,022	Арматура АIII (400) диаметром 8мм.	т.	0.022	Подрядчик		
5	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором на глубину 150мм диаметром 8 мм	шт.	17,000						
6	Установка арматуры из рифленой стали АIII, диаметром 8 мм в ранее просверленные отверстия	т.	0,002	Арматура АIII (400) диаметром 8мм.	т.	0.002	Подрядчик		
7	Демонтаж кирпичной кладки наружных стен.	м3	5,850						
8	Устройство кирпичной кладки карниза толщиной до 550мм	м3	5,850	Кирпич керамический одинарный полнотелый М150 размером 250x120x65	шт.	норма	Подрядчик		
				Раствор цементно-песчаный М150	м3	норма	Подрядчик		
9	Армирование кладки стен	т.	0,090	Арматура АIII (400) диаметром 8мм.	т.	0.09	Подрядчик		



10	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором на глубину 150мм диаметром 8 мм	шт.	66,000					
11	Установка арматуры из рифленой стали АIII, диаметром 8 мм в ранее просверленные отверстия	т.	0,007	Арматура АIII (400) диаметром 8мм.	т.	0.007	Подрядчик	
12	Демонтаж кирпичной кладки карниза	м3	2,800					
13	Устройство кирпичной кладки карниза толщиной до 550мм	м3	2,800	Кирпич керамический одинарный полнотелый М150 размером 250x120x65	шт.	норма	Подрядчик	улица (высота 4-10м)
				Раствор цементно-песчаный М150	м3	норма	Подрядчик	
14	Армирование кладки стен	т.	0,042	Арматура АIII (400) диаметром 8мм.	т.	0.042	Подрядчик	
15	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором на глубину 150мм диаметром 8 мм	шт.	32,000					
16	Установка арматуры из рифленой стали АIII, диаметром 8 мм в ранее просверленные отверстия	т.	0,003	Арматура АIII (400) диаметром 8мм.	т.	0.003	Подрядчик	
17	Установка и разборка лесов (вертикальная проекция)	м2	50,000					
18	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т.	25,400					улица (высота до 4м)
19	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 35 км	т.	25,400					

**Примечания:**

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

**СОСТАВИЛ:**

Ст. инженер ОГМ

(должность)

"25" января 2022 г.  
(дата)

(подпись)

А.Л. Мутных

(расшифровка подписи)

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник цеха

(должность)

"25" января 2022 г.  
(дата)

(подпись)

А.М. Сабреков

(расшифровка подписи)

**СОГЛАСОВАНО:**

Сметчик УЭБ

(должность)

"25" января 2022 г.  
(дата)

(подпись)

Т.Л. Питиримова

(расшифровка подписи)