

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Функционал: ОГМ ОБ

Фонд: РФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех 27

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: Колонна ректификак. поз. 70/12

Инвентарный номер оборудования: 45823

Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-027-П076-ПМ01-П.70.12

Начало работ: октябрь 2018

Окончание работ: февраль 2019. Для АК покрытия апрель-май 2019.

Зам. главного механика

П.В. Якимов

"04" 09 2018 г.

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18090006

Ремонт этажерки пиролизата. Замена м/к площадок м/о IV-V; H-M с отм.+2.4 по +16.8.

наименование работ


1. Условия труда в зоне производства работ: Высотность более 5м

В качестве справочной информации использовать чертежи №76 -54-141 AP-2; AP-3 и серию НИ-036.

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж м/к ограждений	т	1,44
2	Демонтаж м/к площадок	т	6,84
3	Изготовление и монтаж м/к площадок	т	7,100
4	Изготовление и монтаж ограждений высотой 1.2	т	1,700
5	Изготовление и монтаж усиления площадок из уголка 50*5 Ст3сп5-св с шагом 700-800мм.	т	0,560
6	Обработка м/к нейтрализатором ржавчины	м2	595,000
7	Обезжиривание м/к	м2	595,000
8	Огрунтовка м/к ХС-059 в два слоя	м2	595,000
9	Окрашивание м/к ХС-759 в три слоя	м2	595,000
10	Покрытие лаком ХС-724 в один слой	м2	595,000
11	Минимальная толщина АК покрытия	мкм	120,000

СОСТАВИЛ:

Механик цеха

  
подпись

Северюхин С.Н.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


Представитель подрядчика

  
подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 27

  
подпись

Блинов И.Б.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

  
подпись

  
Ф.И.О.