

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

 А.А. Зорин

" 13 " февраля 2020 г.

Функционал: ОГМ ЗИС

Фонд: РФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех 20

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС N84

Инвентарный номер оборудования: 40754

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: март 2020

Окончание работ: май 2020

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20020032

Ремонт кровельного покрытия

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Высотность более 5м

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж конька из оцинкованной стали толщ. 0,55мм	м.п.	28,000
2	Демонтаж кровельного покрытия из профлиста	м2	52,500
3	Демонтаж карнизных свесов из оцинкованной стали	м.п.	24,500
4	Устройство карнизного свеса 200*69*2000 из оцинкованной стали толщиной 0,55мм 200*69*2000	м.п.	24,500
5	Устройство покрытия кровли из профлиста Н-20 толщиной 0,7 мм	м2	52,500
6	Устройство конька из оцинкованной стали 190*190*2000	м.п.	28,000
7	Устройство гидроизоляции из рубероида	м2	52,500
8	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 3 км	т.	0,653

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


подпись

Мутных А.Л.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель службы логистики


подпись

Чувашев Е.В.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Специалист УЭБ

подпись

Ф.И.О.