

Функционал: ОГМ ОБ

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд: ДРФ

Зам. главного механика

Затраты: ТР

П.В. Якимов

Заказчик: Цех 82

" 27 " 08 2020 г.

Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: БАШНИ СУШКИ ХЛОРАИнвентарный номер оборудования: 16854Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-П082-ХЕН1-П.184.1Начало работ: январь 2021Окончание работ: март 2021**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20080017**Нанесение внутреннего футеровочного покрытия (химзащита) башни сушки хлора поз.184/1

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность, работа с лесов/подмостей

| №/№<br>п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ   | Единица<br>измерения | Количество |
|------------|---|----------------------|------------|
| 1          | Очистка металлическим песком внутренней поверхности   | м2                   | 87,200     |
| 2          | Обезжиривание   | м2                   | 87,200     |
| 3          | Обеспыливание   | м2                   | 87,200     |
| 4          | Оклейка металлической поверхности (куба) резиной 829(1976) в 2 слоя по подслою эбонита 1751 (ГХ52) общей толщиной 4,5 мм                          | м2                   | 26,400     |
| 5          | Оклейка металлической поверхности (царги) резиной 829(1976) в 2 слоя по подслою эбонита 1751 (ГХ52) общей толщиной 4,5 мм                         | м2                   | 55,000     |
| 6          | Оклейка металлической поверхности (крышка) эбонитом ГХ-1626(51-1626) общей толщиной 6,0 мм  | м2                   | 4,370      |
| 7          | Футеровка (Куба) штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке плиткой камнелитой диабазовой толщиной 18 мм в 5 слоёв | м2                   | 23,810     |
| 8          | Футеровка (Царги) штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке плиткой камнелитой диабазовой толщиной 18 мм в 2 слоя | м2                   | 56,800     |

СОСТАВИЛ:

Механик цеха

  
 подпись

  
 Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


Представитель подрядчика

 \_\_\_\_\_  
 подпись

 \_\_\_\_\_  
 Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 82


  
 подпись

  
 Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

  
 подпись 27.08.20

  
 Ф.И.О.

Ст. механик ЦЭБ

Функционал: ОГМ ОБФонд: ДРФЗатраты: ТРЗаказчик: Цех 82Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: БАШНИ СУШКИ ХЛОРАИнвентарный номер оборудования: 16855Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-П082-ХЕН1-П.184.2Начало работ: январь 2021Окончание работ: март 2021

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

П.В. Якимов

" 27 " 08 2020 г.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20080018**Нанесение внутреннего футеровочного покрытия (химзащита) башни сушки хлора поз.184/2


наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность


| №/№<br>п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ   | Единица<br>измерения | Количество |
|------------|---|----------------------|------------|
| 1          | Очистка металлическим песком внутренней поверхности   | м2                   | 87,200     |
| 2          | Обезжиривание   | м2                   | 87,200     |
| 3          | Обеспыливание   | м2                   | 87,200     |
| 4          | Оклейка металлической поверхности (куба) резиной 829(1976) в 2 слоя по подслою эбонита 1751 (ГХ52) общей толщиной 4,5 мм                          | м2                   | 26,400     |
| 5          | Оклейка металлической поверхности (царги) резиной 829(1976) в 2 слоя по подслою эбонита 1751 (ГХ52) общей толщиной 4,5 мм                         | м2                   | 62,000     |
| 6          | Оклейка металлической поверхности (крышка) эбонитом ГХ-1626(51-1626) общей толщиной 6,0 мм  | м2                   | 4,370      |
| 7          | Футеровка (Куба) штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке плиткой камнелитой диабазовой толщиной 18 мм в 5 слоёв | м2                   | 23,810     |
| 8          | Футеровка (Царги) штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке плиткой камнелитой диабазовой толщиной 18 мм в 2 слоя | м2                   | 56,800     |

СОСТАВИЛ:

Механик цеха



подпись



Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 82



подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


Представитель КРУ



подпись 27.08.20

Ф.И.О.

Ст. механик 47Б



Ф.И.О.