

ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк"

УТВЕРЖДАЮ
Зам. главного энергетика
А.А. Шаклеин

"30" 11 2021г.

Заказчик: _____
Начало работ: 15.04.2022
Окончание работ: 30.04.2022

ОГЭ

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 5-11

Капитальный ремонт шинпровода в зале электролиза корпуса 82 цеха 82
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: пункт РФ №44
(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 82 Корпус: 82

Работы планируется выполнять силами: подрядная организация

Условия труда в зоне производства работ: стесненность и вредность, работа на высоте до 5 м

№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти				Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание
				Наименование (сортимент, марка)	Ед. изм.	Кол-во	Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 5 м, горизонтальная проекция	м2	98				подрядчик	Помещение	Работы в проёме м/у 1-м и 2-м этажом
2	Демонтаж алюминиевой шины марки АДО 30х250х1000 на электролизерах 3 серии зала электролиза (20 кт. / м)	м	77,9	Шина АДО 30х250х1000				Помещение	Работы в проёме м/у 1-м и 2-м этажом

3	Демонтаж алюминиевой шины марки АД0 20х250х1000 на электролизерах между 1,2 и 3 сериями зала электролиза (13,33 кг./м)	м	152,3	Шина АД0 20х250х1000			/	Помещение	
4	Изготовление шинопровода АД0 30х250х1000 (20кг/м)	м	67,4	Шина АД0 30х250х1000	м	67,4		Помещение	Чертеж 82-Л1-ЭО-82-390
5	Изготовление шинопровода АД0 20х250х1000 (13,33кг/м)	м	135	Шина АД0 20х250х1000	м	135		Помещение	Чертеж 82-Л1-ЭО-82-390 Работы в проёме м/у 1-м и 2-м этажом
6	Очистка щетками поверхности б/у шин АД0 30х250х1000 ; 20х250х1000 в местах сварных швов	м2	5	Щетки по металлу, УШМ				Помещение	Работы в проёме м/у 1-м и 2-м этажом
7	Обезжиривание поверхностей новых алюминиевых шин	м2	60,8	Растворители на основе толуола или аналогичной основе для шины марки АД0 30х250х1000 ; 20х250х1000				Помещение	
8	Огрунтовка поверхностей новых алюминиевых шин марки АД0 30х250х1000; 20х250х1000 за один раз	м2	60,8	Грунтовка ХС- 010	литры		норма	Помещение	
9	Окраска огрунтованных поверхностей новых алюминиевых шин марки АД0 30х250х1000; 20х250х1000 эмалью ХС- 710 за два раза	м2	60,8	Эмалью ХС- 710	литры		норма	Помещение	
10	Монтаж алюминиевой шины марки АД0 30х250х1000 на электролизерах 3 серии зала электролиза (20 кг./м)	м	77,9	Шина АД0 30х250х1000	м	77,9		Помещение	Работы в проёме м/у 1-м и 2-м этажом
11	Монтаж алюминиевой шины марки АД0 20х250х1000 на электролизерах между 1,2 и 3 сериями зала электролиза	м	152,3	Шина АД0 20х250х1000	м	152,3		Помещение	

12	Соединение торцов алюминиевой шины марки АДО 30х250 сваркой на электролизерах 3 серии, и торцов шины марки АДО 20х250 между 1, 2 и 3 сериями зала электролиза.	м. шва	46	Проволока сварочная марки ОК Autroad 4043 Ду 1,2 мм	кг	норма	заказчик	Помещение	Чертеж 82-Л-ЭО-82-390 Работы в проёме м/у 1-м и 2-м этажом
----	--	--------	----	---	----	-------	----------	-----------	---

Примечания:

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Все материалы, необходимые для выполнения работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов и техническом задании согласно п.2.3 "Заказчик предоставляет материал (алюминиевая шина марки АДО, проволока сварочная марки ОК Autroad 4043 Ду 1,2 мм, эмаля XC-710, грунтотка XC-010).

Места сварки стыковых соединений на электролизерах 1,2,3 серии, и между 1 и 3 сериями зала электролиза, уточнить по месту. Чертеж 82-Л-ЭО-82-390 расположение шунтирующих шин, угол наклона, заготовок на 1,2,3 серии уточнить по месту.

Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

Составил:

Энергетик цеха

(должность)

"29" 11 2021 г.
(дата)


(подпись)

А.О. Семёнов

(расшифровка подписи)

Согласовано:

Начальник цеха 82

(должность)

"29" 11 2021 г.
(дата)


(подпись)

А.М. Сабреков

(расшифровка подписи)

Сметчик УЭБ

(должность)

"30" 11 2021 г.
(дата)


(подпись)

Т.Л. Питиримова

(расшифровка подписи)