

на утверждении

Функционал: ОГМ ОБ

Фонд: ДРФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех 82

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: КОРПУС 94А

Инвентарный номер оборудования: 21759

Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-П082-ТРВЫХ-КАУСТИК94.2

Начало работ: февраль 2019

Окончание работ: апрель 2019

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

П.В. Якимов

"10" 12 2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18110039

Реконструкция узла залива каустика потребителем. Ремонт пола.

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность, вредность

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Произвести ремонт полов согласно чертежей проекта №1773-82-94а-АС, -ВК	комплекс работ	1,000
2	Произвести устройство новых фундаментов Ф02 согласно №1773-82-94а-АС	комплекс работ	1,000
3	Демонтаж керамической плитки S=10-15мм (Ф01)	м2	4,000
4	Демонтаж стяжки s=40мм (Ф01)	м2	4,000
5	Демонтаж одного слоя полиизобутилена s=2,5мм (Ф01)	м2	3,200
6	Произвести комплекс работ по устройству фундамент Ф01 размерами ориентировочно 1550*850*200 рядом с существующим. Существующий фундамент Ф01 не демонтировать. см. черт.№967-28-94А-АС.3	комплекс работ	1,000
7	Устройство стяжки s=20мм на прилегающих к фундаменту Ф01 поверхностях	м2	2,550
8	Устройство 2-х слоев полиизобутилена на 2-х фундаментах Ф01 и прилегающих поверхностях	м2	6,900
9	Покрытие фундаментов Ф01 плиткой кислотоупорной КС ПК-2 S=15мм	м2	6,900
10	Произвести уборку, затаривание и увоз мусора на полигон завода.	комплекс работ	1,000

СОСТАВИЛ:

Механик цеха

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 82

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

подпись

Ф.И.О.