

Функционал: ОГМ ЗИС

Фонд: РФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех 20

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: ЗДАНИЕ ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

Инвентарный номер оборудования: 40839

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: июль 2021

Окончание работ: июль 2021

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

" 14 " 04 2021 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №21040006

Ремонт кровли корп. 4 (здание отдела подготовки кадров)

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Высотность более 5м

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж покрытия кровли из профлиста	м2	142,000
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой оцинкованной стали	м2	50,000
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки	м2	26,000
4	Устройство обрешетки сплошной из доски 40мм с покрытием огнезащитными составами	м2	26,000
5	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	50,000
6	Устройство покрытия кровли из профлиста Н-20 толщиной 0,7 мм	м2	142,000
7	Отбивка штукатурки со стен	м2	10,000
8	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (Ceresit CT17)	м2	10,000
9	Штукатурка стен фасадной штукатуркой	м2	10,000
10	Шпатлевка фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками	м2	10,000
11	Окраска фасадов акриловыми составами	м2	10,000
12	Установка и разборка наружных инвентарных лесов	м2	144,000
13	Работа автовышки	маш./час	4,000
14	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т.	0,648
15	Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	т.	0,648

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


подпись

Мазейн Е.В.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика


подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель службы логистики


подпись

Чувашев Е.В.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ


подпись 12.04.21

Питиримова Т.Л.

Ф.И.О.