

ОГЭ  
(служба заказчика)

УТВЕРЖДАЮ

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Главный инженер

Р.З. Мангутов

от 14.09.2021 № 09-51/0448РТД

( ) \_\_\_\_\_ 2021 г.

На проведение технического освидетельствования лифтов в 2022 году

## 1. Общие сведения.

## 1.1. Наименование работ.

Проведение технического освидетельствования 3 лифтов:

№№ п/п	Тип лифта	Место установки	Грузоподъемность кг	Регистрационный номер
1.	Грузовой лифт с проводником на 4 этажа	Цех 24 корпус 144	1000	266
2.	Грузовой лифт с проводником на 4 этажа	Цех 24 корпус 144А	2000	122
3.	Грузовой лифт с проводником на 4 этажа	Цех 24 корпус 144А	2000	32

## 1.2. Задачи:

Выполнить техническое освидетельствование лифтов:

- проверку соблюдения требований безопасности по ГОСТ Р 53782-2010 (приложение Ж);
- определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;
- проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;
- визуальный контроль металлоконструкций каркаса и подвески кабины, каркаса и подвески противовеса, а также направляющих и элементов их крепления;
- испытание изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;
- результаты проверок, испытаний и измерений оформить протоколом проверок, испытаний и измерений при обследовании лифта.

### **1.3. Планируемые объемы и сроки выполнения работ в 2022 году**

1.3.1. Работы по техническому освидетельствованию 3-х лифтов выполняются в апреле 2022г. согласно графику заказчика.

### **2. Условия выполнения работы:**

2.1. Подрядчик выполняет работы из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.

2.2. Подрядчик предоставляет приемо-сдаточную документацию в соответствии с нормативно-технической документацией и внутренними требованиями заказчика.

2.3. Работы выполняются Подрядчиком в условиях действующего производства по месту установки лифтов.

2.4. Условия труда при работе по пунктам 1.2.1. - нормальные.

2.5. На предприятии заказчика действует пропускной режим.

### **3. Требования к выполнению работ.**

3.1. Работы выполняются подрядчиком с соблюдением требований Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), ГОСТов, ТУ, инструкций заводов-изготовителей и соблюдением инструкций, устанавливающих порядок проведения работ на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

3.2. Работы выполняются подготовленным квалифицированным персоналом.

3.3. Материалы и запчасти, применяемые при ремонте, должны быть сертифицированы.

### **4. Требования к коммерческому предложению:**

4.1. Коммерческое предложение должно содержать:

4.1.1. Расчет стоимости работ на основании Технического задания;

4.1.2. Сроки выполнения работ, порядок расчетов.

4.1.3. Гарантийные обязательства.

**Главный энергетик**

**А.Г. Шибанов**

**Заместитель главного инженера  
по сервисным службам**

**А. Ю. Чагин**

Шаклеин 8(83361)69166  
Кудрявцева 8(83361)69180  
ВЕ 1 14.09.2021

**Техническое задание № 09-51\_0448РТД от 14.09.2021 на проведение  
технического освидетельствования лифтов в 2022 году**

Версия №2 (Версия 2)

Список сотрудников, подписавших документ электронной подписью:

Кто подписал		За кого поставлена подпись		Дата подписи	Примечание
ФИО	Должность	ФИО	Должность		
<b>Визирующие подписи</b>					
Шаклеин А.А.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	Шаклеин А.А.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	14.09.2021 16:02:32	
Кудрявцева В.Е.	Ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту	Кудрявцева В.Е.	Ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту	14.09.2021 15:51:16	
Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	14.09.2021 15:47:48	
Шибанов А.Г.	Главный энергетик	Шибанов А.Г.	Главный энергетик	14.09.2021 15:29:39	

Распечатал



/Медведкова Лилия Викторовна/ 14.09.2021