

Функционал: ОГМ ЗИС

Фонд: ДРФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех 82

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: СОЛЕРАСТВОРИТЕЛЬ N 2 У4-КА 175

Инвентарный номер оборудования: 21758

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: сентябрь 2020

Окончание работ: ноябрь 2020

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20040039

Заделка проемов глиняным кирпичем

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ:

Нормальные условия, производство работ

на улице

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Заделка проемов глиняным кирпичем толщ. 250 мм на цем.-песч. растворе М 200	м3	7,400
2	Затирка кирпичных стен с нанесением гидроизолирующего покрытия составом Церезит CR-65 <i>толщ. 10 мм</i>	м2	39,500
3	Разборка кирпичной кладки стен толщ. 250 мм	м3	7,400
4	Уборка, погрузка строительного мусора в а/самосвал с перевозкой до 7 км	т.	13,320

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


подпись

Мутных А.Л.

ф.и.о.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

ф.и.о.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 82


подпись

Сабреков А.М.

ф.и.о.

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ

 29.04.20
подпись


ф.и.о.