


на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

 А.А. Зорин  
"29" января 2019 г.

Функционал: ОГМ ЗИС

Фонд: РФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех 112

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: КОРПУС 140

Инвентарный номер оборудования: 40778

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: январь 2019

Окончание работ: март 2019

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19010040

*Замена дверных блоков на противопожарные (выход на кровлю)*

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж деревянного дверного блока с отбивкой штукатурки в откосах (разм. 0,97x2,0м-2шт)	шт.	2,000
2	Установка металлического дверного блока противопожарного с пределом огнестойкости EI 60, размером 0,97x2,0* м, сторона открывания-правая	шт.	2,000
3	Установка доводчика	шт.	2,000
4	Штукатурка дверных откосов цем.-песч. раствором	м2	3,500
5	Шпатлевка по штукатурке дверных откосов	м2	3,500
6	Окраска водоэмульсионными составами за 2 раза дверных откосов	м2	3,500
7	Ремонт цем.-песч. стяжки дверного порога	м2	0,600
8	Уборка строительного мусора из помещения, с выноской до 60 м, погрузкой в а/самосвал вручную, перевозкой до 20 км Уборка строительного мусора из помещения, с выноской до 60 м, погрузкой в а/самосвал вручную, перевозкой до 20 км	т.	0,210

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ

  
подпись

Мутных А.Л.

ф.и.о.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

ф.и.о.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 112

  
подпись

Лебедева Е.С.

ф.и.о.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

подпись

ф.и.о.