

на утверждении

**УТВЕРЖДАЮ:**

Зам. главного механика

А.А. Зорин

" 29 " апреля 2020 г.

Функционал: ОГМ ЗИС

Фонд: ДРФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех 82

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: СОЛЕРАСТВОРИТЕЛЬ N 2 У4-КА 175

Инвентарный номер оборудования: 21758

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: сентябрь 2020

Окончание работ: ноябрь 2020

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20040038

*Зачеканка трещин в бетонной стене*

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ:

Нормальные условия, производство работ

на улице.

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Расшивка трещин на глубину 50 мм	м.п.	10,000
2	Зачеканка трещин бентонитовым шнуром Гидроизол-М	м.п.	10,000
3	Зачеканка трещин цементным составом Гидротекс-Б	м.п.	10,000
4	Заполнение горизонтальных и вертикальных швов кирпичной кладки Гидротексом-Б (затирка)	м.п.	50,000

**СОСТАВИЛ:**

Старший инженер ОГМ

  
подпись

Мутных А.Л.

Ф.И.О.

1. Условия труда в зоне производства работ:

**СОГЛАСОВАНО:**

Представитель подрядчика

\_\_\_\_\_  
подпись

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник цеха 82

  
подпись

Сабреков А.М.

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Сметчик УЭБ

  
подпись 29.04.20

Тимирязова М.И.  
Ф.И.О.

Старший инженер ОГМ

Сметчик УЭБ

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник цеха 82