

Функционал: ОГМ ЗИС  
 Фонд: ДРФ  
 Затраты: ТР  
 Заказчик: Цех 104  
 Подрядчик: Подрядная организация  
 Наименование оборудования: ЗДАНИЕ КОРПУСА N126  
 Инвентарный номер оборудования: 40572  
 Принадлежность объекту IFS:  
 Начало работ: июль 2020  
 Окончание работ: сентябрь 2020

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

2020 г.

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20040023

*Ремонт кровли и кирпичной кладки наружных стен с западной и восточной стороны корпуса 126*

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Высотность более 5м, работа с подмостей, лесов, люлек

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Ремонт кирпичной кладки наружных стен с западной и восточной стороны (высота здания 4,400м)		
2	Разборка кирпичной кладки стен	м3	6,000
3	Кладка отдельных участков стен и карнизов из кирпича М150	м3	10,000
4	Армирование кладки стен и карниза	т	0,150
5	Сверление отверстий в кирпичных стенах для устройства анкеров	отверстий	100,000
6	Установка монтажных изделий анкеров из арматурной стали диаметром 8мм	т	0,02
7	Разборка штукатурки из цементно-песчаного раствора толщиной до 20мм	м2	23,000
8	Огрунтовка стенн Ceresit СТ17	м2	15,000
9	Огрунтовка оконных откосов Ceresit СТ17	м2	8,000
10	Оштукатуривание стен цементно-песчаным раствором М150 толщина до 20мм	м2	15,000
11	Оштукатуривание оконных откосов цементно-песчаным раствором М150 толщина до 20мм	м2	8,000
12	Устройство металлических перемычек из уголка 100х100х8	кг	220,500
13	Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз (грунт ГФ-021)	м2	10,000
14	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей 2 раза (эмаль ПФ-115)	м2	10,000
15	Ремонт кровли отм.+4.400м		
16	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (до 4-х слоев)	м2	250,000
17	Разборка выравнивающих стяжек из цементно-песчаного раствора толщиной до 30мм	м2	50,000
18	Устройство выравнивающих стяжек толщиной до 30мм из раствора М150	м2	50,000

19	Огрунтовка основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой битумной эмульсией	м2	250,000
20	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 2 слоя (Унифлекс)	м2	250,000
21	Разборка примыканий кровельных к стенам из наплавляемых материалов (в 2 слоя)	м2	10,800
22	Устройство примыканий к стенам с прижимной планкой из наплавляемых материалов в 2 слоя высотой до 600мм (Унифлекс)	м	18,000
23	Разборка примыканий к воздуховодам D=150мм высотой до 200мм из рулонных материалов	шт	2,000
24	Разборка примыканий к воздуховодам прямоугольного сечения 180x400мм высотой до 400мм из рулонных материалов	шт	1,000
25	Устройство примыкания к воздуховодам D=150мм из наплавляемого материала в 2 слоя высотой до 200мм (Унифлекс)	шт	2,000
26	Устройство примыкания к воздуховодам прямоугольного сечения 180x400мм из наплавляемого материала в 2 слоя высотой до 400мм (Унифлекс)	шт	1,000
27	Смена отливов из листовой оцинкованной стали шириной до 400мм толщиной 0,55мм	м	52,000
28	Ремонт кирпичной кладки карнизов отм.+15.000м		
29	Разборка кирпичной кладки	м3	2,000
30	Кладка отдельных участков карнизов из кирпича М150	м3	3,000
31	Армирование кладки карниза	т	0,045
32	Сверление отверстий в кирпичных стенах для устройства анкеров	отверстий	30,000
33	Установка монтажных изделий анкеров из арматурной стали	т	0,006
34	Ремонт кровли отм.+15.000м		
35	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (до 4-х слоев)	м2	130,000
36	Устройство выравнивающих стяжек толщиной до 30мм из раствора М150	м2	30,000
37	Огрунтовка основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой битумной эмульсией	м2	130,000
38	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 2 слоя (Унифлекс)	м2	130,000
39	Смена отливов из листовой оцинкованной стали шириной до 400мм толщиной 0,55мм	м2	46,000
40	В смете предусмотреть работы по уборке строительного мусора, погрузку в автотранспорт, перевозку мусора		

**СОСТАВИЛ:**

Старший инженер ОГМ

  
подпись

Копосов А.С.

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

