

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"23" 09 2020 г.

Функционал: ОГМ ЗИС
Фонд: РФ
Затраты: ТР
Заказчик: Цех 20
Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: Охраняемый периметр территории с южной стороны от корпуса 139 до 134 корпуса

Инвентарный номер оборудования: 38595

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: ноябрь 2020

Окончание работ: декабрь 2020

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20090008

Ремонт железобетонного забора

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной 4м	м.п.	36,0
2	Устройство песчанной подготовки под фундаменты толщиной 100мм (песок средней крупности)	м3	1,5
3	Установка железобетонных оград из ж/бпанелей ПО-2, ж/б фундаментов ФО-2	м.п.	35,0
4	Кирпичная кладка стен с армированием (заделка проемов м/д существующими и новыми панелями ограждениями) кирпич М150	м3	0,50
5	Погрузка, перевозка и разгрузка старых ж/б плит ограждения и столбов на расстояние до 5км	т	16,0
6	В смете предусмотреть работы по уборке, погрузке и перевозке строительного мусора		

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ



подпись

Копосов А.С.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела режима и охраны



подпись

Зонов К.Л.

Ф.И.О.

Руководитель службы логистики



подпись

Чувашев Е.В.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ

23.09.20

подпись

Питиримова Т.Л.

Ф.И.О.