

Функционал: ОГМ ЗИСФонд: ДРФЗатраты: ТРЗаказчик: Цех 112Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: ЗДАНИЕ КОРПУСА 112Инвентарный номер оборудования: 40779

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: сентябрь 2018Окончание работ: декабрь 2018

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"29" октября 2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18090055*Косметический ремонт кабинетов лаборатории отм. +4,800м*

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Кабинет № 4		0,000
2	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками.	м2	4,800
3	Установка оконных блоков ПВХ(поворотно-откидных)	м2	4,800
4	Установка подоконных досок из ПВХ шириной 500мм.	п.м.	2,100
5	Замена отлива оконного из оцинкованной стали толщ.0.7мм. шириной 250 мм.	м2	0,500
6	Облицовка оконных откосов внутренних, панелями ПВХ шириной 500мм.	м2	3,400
7	Облицовка оконных откосов наружных, панелями ПВХ шириной 250мм.	м2	1,700
8	Разборка покрытия пола из метлахской плитки	м2	25,000
9	Разборка цементно-песчаной стяжки толщиной 30 мм	м2	5,000
10	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 30 мм	м2	5,000
11	Огрунтовка поверхности пола Грунтом глубокого проникновения	м2	25,000
12	Устройство покрытия пола из керамогранита на плиточном клее	м2	25,000
13	Разборка фартука из глазурованной плитки	м2	4,410
14	Устройство фартука из глазурованной плитки	м2	4,410
15	Окраска стен за 2 раза эмалью ПФ-115 с расчисткой до 35% по предварительно оштукатуренной поверхности грунтовкой глубокого проникновения	м2	64,000
16	Окраска потолка за 2 раза эмалью ПФ-115 с расчисткой до 35% с предварительной оштукатуренной поверхности грунтовкой глубокого проникновения	м2	25,000
17	Кабинет № 7		0,000
18	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками.	м2	14,400
19	Установка оконных блоков ПВХ(поворотно-откидных)	м2	14,400
20	Установка подоконных досок из ПВХ шириной 500мм.	п.м.	6,300

21	Замена отлива оконного из оцинкованной стали толщ.0.7мм. шириной 250 мм.	м2	1,000
22	Облицовка оконных откосов внутренних, панелями ПВХ шириной 500мм.	м2	10,200
23	Облицовка оконных откосов наружных, панелями ПВХ шириной 250мм.	м2	5,100
24	Демонтаж дверного деревянного блока	м2	2,100
25	Установка дверного блока	м2	2,100
26	Разборка покрытия пола из метлахской плитки	м2	34,500
27	Разборка цементно-песчаной стяжки толщиной 30 мм	м2	8,000
28	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 30 мм	м2	8,000
29	Огрунтовка поверхности пола Грунтом глубокого проникновения	м2	8,000
30	Устройство покрытия пола из керамогранита на плиточном клее	м2	34,500
31	Разборка фартука из глазурованной плитки	м2	2,000
32	Устройство фартука из глазурованной плитки	м2	2,000
33	Окраска стен за 2 раза эмалью ПФ-115 с расчисткой до 35% с предварительной грунтовкой поверхности грунтовоц глубокого проникновения	м2	136,300
34	Окраска потолка за 2 раза эмалью ПФ-115 с расчисткой до 35% с предварительной грунтовкой поверхности грунтовоц глубокого проникновения	м2	34,500
35	Кабинет № 8		0,000
36	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками.	м2	4,800
37	Установка оконных блоков ПВХ(поворотно-откидных)	м2	4,800
38	Установка подоконных досок из ПВХ шириной 500мм.	п.м.	2,100
39	Замена отлива оконного из оцинкованной стали толщ.0.7мм. шириной 250 мм.	м2	0,500
40	Облицовка оконных откосов внутренних, панелями ПВХ шириной 500мм.	м2	3,400
41	Облицовка оконных откосов наружных, панелями ПВХ шириной 250мм.	м2	1,700
42	Демонтаж плинтусов ПВХ	п.м.	19,100
43	Демонтаж покрытия пола из линолеума	м2	49,500
44	Устройство покрытия пола из линолеума полукommerческого износостойкого	м2	49,500
45	Устройство плинтусов из ПВХ с заглушками, внутренними и наружными углами	п.м.	19,100
46	Окраска стен за 2 раза эмалью ПФ-115 с расчисткой до 35% с предварительной грунтовкой поверхности грунтовоц глубокого проникновения	м2	68,000
47	Окраска потолка за 2 раза эмалью ПФ-115 с расчисткой до 35% с предварительной грунтовкой поверхности грунтовоц глубокого проникновения	м2	49,500
48	Кабинет № 9		0,000
49	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками.	м2	9,600
50	Установка оконных блоков ПВХ(поворотно-откидных)	м2	9,600
51	Установка подоконных досок из ПВХ шириной 500мм.	п.м.	4,200
52	Замена отлива оконного из оцинкованной стали толщ.0.7мм. шириной 250 мм.	м2	1,000
53	Облицовка оконных откосов внутренних, панелями ПВХ шириной 500мм.	м2	6,800

54	Облицовка оконных откосов наружных, панелями ПВХ шириной 250мм.	м2	3,400
55	Демонтаж перегородки из асболиста по каркасу из мет. уголка.	м2	24,000
56	Демонтаж плинтусов ПВХ	п.м.	27,200
57	Демонтаж покрытия пола из линолеума	м2	49,000
58	Устройство покрытия пола из линолеума полукommerческого износостойкого	м2	49,000
59	Устройство плинтусов из ПВХ с заглушками, внутренними и наружными углами	п.м.	27,200
60	Окраска стен за 2 раза эмалью ПФ-115 с расчисткой до 35% с предварительной огрунтовкой поверхности грунтовкоц глубокого проникновения	м2	93,500
61	Окраска потолка за 2 раза эмалью ПФ-115 с расчисткой до 35% с предварительной огрунтовкой поверхности грунтовкоц глубокого проникновения	м2	49,000
62	Кабинет № 16а		0,000
63	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками.	м2	9,600
64	Установка оконных блоков ПВХ(поворотно-откидных)	м2	9,600
65	Установка подоконных досок из ПВХ шириной 500мм.	п.м.	4,200
66	Замена отлива оконного из оцинкованной стали толщ.0.7мм. шириной 250 мм.	м2	1,000
67	Облицовка оконных откосов внутренних, панелями ПВХ шириной 500мм.	м2	6,800
68	Облицовка оконных откосов наружных, панелями ПВХ шириной 250мм.	м2	3,400
69	Демонтаж плинтусов ПВХ	п.м.	23,600
70	Демонтаж покрытия пола из линолеума	м2	32,700
71	Устройство покрытия пола из линолеума полукommerческого износостойкого	м2	32,700
72	Устройство плинтусов из ПВХ с заглушками, внутренними и наружными углами	п.м.	23,600
73	Окраска стен за 2 раза эмалью ПФ-115 с расчисткой до 35% с предварительной огрунтовкой поверхности грунтовкоц глубокого проникновения	м2	95,400
74	Окраска потолка за 2 раза эмалью ПФ-115 с расчисткой до 35% с предварительной огрунтовкой поверхности грунтовкоц глубокого проникновения	м2	32,700

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


_____ подпись

Мутных А.Л.

_____ ф.и.о.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

_____ подпись

_____ ф.и.о.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник лаборатории


_____ подпись

Лещенко А.А.

_____ ф.и.о.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

_____ подпись

_____ ф.и.о.