

Функционал: ОГМ ЗИС

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд: ДРФ

Зам. главного механика

Затраты: ТР

А.А. Зорин

Заказчик: Цех 104

"06" 02 2020 г.

Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: ЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРП.105АИнвентарный номер оборудования: 38601

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: апрель 2020Окончание работ: июнь 2020**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20020015***Замена дверных блоков на противопожарные*Функционал: ОГМ ЗИС наименование работ  
1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	<b>Помещение №143</b>		
2	Демонтаж деревянного дверного блока с отбивкой штукатурки в откосах (размер 0,98x2,05)	шт	1,000
3	Установка металлического дверного блока противопожарного с пределом огнестойкости EI 60, размер 0,98x2,05*м, сторона открывания правая	шт	1,000
4	Установка доводчика	шт	1,000
5	Штукатурка дверных откосов цем.-песч.раствором	м2	2,100
6	Шпатлевка по штукатурке дверных откосов	м2	2,100
7	Окраска водоэмульсионными составами за 2-а раза дверных откосов	м2	2,100
8	Ремонт цем.-песч. стяжки порога	м2	0,400
9	<b>Помещение №3</b>		
10	Демонтаж деревянного двупольного дверного блока с отбивкой штукатурки в откосах (размер 1,4x2,1)	шт	1,000
11	Установка металлического двупольного дверного блока противопожарного с пределом огнестойкости EI 60, размер 1,4x2,1*м	шт	1,000
12	Установка доводчика	шт	2,000
13	Штукатурка дверных откосов цем.-песч.раствором	м2	2,300
14	Шпатлевка по штукатурке дверных откосов	м2	2,300
15	Окраска водоэмульсионными составами за 2-а раза дверных откосов	м2	2,300
16	Ремонт цем.-песч. стяжки порога	м2	0,600
17	<b>Помещение №4</b>		
18	Демонтаж деревянного дверного блока с отбивкой штукатурки в откосах (размер 0,94x2,05)	шт	1,000
19	Установка металлического дверного блока противопожарного с пределом огнестойкости EI 60; размер 0,94x2,05*м, сторона открывания правая	шт	1,000
20	Установка доводчика	шт	1,000

21	Штукатурка дверных откосов цем.-песч.раствором	м2	2,100
22	Шпатлевка по штукатурке дверных откосов	м2	2,100
23	Окраска водэмульсионными составами за 2-а раза дверных откосов	м2	2,100
24	Ремонт цем.- песч. стяжки порога	м2	0,400
25	<b>Помещение №5</b>		
26	Демонтаж деревянного дверного блока с отбивкой штукатурки в откосах (размер 1,06x1,95)	шт	1,000
27	Установка металлического дверного блока противопожарного с пределом огнестойкости EI 60, размер 1,06x1,95*м, сторона открывания правая	шт	1,000
28	Установка доводчика	шт	1,000
29	Штукатурка дверных откосов цем.-песч.раствором	м2	2,100
30	Шпатлевка по штукатурке дверных откосов	м2	2,100
31	Окраска водэмульсионными составами за 2-а раза дверных откосов	м2	2,100
32	Ремонт цем.- песч. стяжки порога	м2	0,400
33	<b>Помещение №6</b>		
34	Демонтаж деревянного дверного блока с отбивкой штукатурки в откосах (размер 0,95x2,38)	шт	1,000
35	Демонтаж деревянного двупольного дверного блока с отбивкой штукатурки в откосах (размер 1,88x2,12)	шт	1,000
36	Установка металлического дверного блока противопожарного с пределом огнестойкости EI 60, размер 0,95x2,38*м, сторона открывания левая	шт	1,000
37	Установка металлического двупольного дверного блока противопожарного с пределом огнестойкости EI 60, размер 1,88x2,12*м	шт	1,000
38	Установка доводчика	шт	3,000
39	Штукатурка дверных откосов цем.-песч.раствором	м2	5,200
40	Шпатлевка по штукатурке дверных откосов	м2	5,200
41	Окраска водэмульсионными составами за 2-а раза дверных откосов	м2	5,200
42	Ремонт цем.- песч. стяжки порога	м2	1,500
43	<b>Помещение №7</b>		
44	Демонтаж деревянного дверного блока с отбивкой штукатурки в откосах (размер 1,01x2,0)	шт	1,000
45	Установка металлического дверного блока противопожарного с пределом огнестойкости EI 60, размер 1,01x2,0*м, сторона открывания левая	шт	1,000
46	Установка доводчика	шт	1,000
47	Штукатурка дверных откосов цем.-песч.раствором	м2	2,000
48	Шпатлевка по штукатурке дверных откосов	м2	2,000
49	Окраска водэмульсионными составами за 2-а раза дверных откосов	м2	2,000
50	Ремонт цем.- песч. стяжки порога	м2	0,400
51	<b>Помещение №130</b>		
52	Демонтаж деревянного дверного блока с отбивкой штукатурки в откосах (размер 0,95x2,05)	шт	1,000
53	Установка металлического дверного блока противопожарного с пределом огнестойкости EI 60, размер 0,95x2,05*м, сторона открывания левая	шт	1,000
54	Установка доводчика	шт	1,000
55	Штукатурка дверных откосов цем.-песч.раствором	м2	1,000

56	Шпатлевка по штукатурке дверных откосов	м2	1,000
57	Окраска водоэмульсионными составами за 2-а раза дверных откосов	м2	1,000
58	Ремонт цем.- песч. стяжки порога	м2	0,200
59	В смете предусмотреть работы по уборке строительного мусора с погрузкой в а/самосвал, перевозкой		
60	* Размеры противопожарных дверных блоков уточнить по месту		

**СОСТАВИЛ:**

Старший инженер ОГМ



подпись

**Копосов А.С.**

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник цеха 104

подпись

**Хорошилов Ю.А.**

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Сметчик УЭБ

подпись

Ф.И.О.

**СОСТАВИЛ:**

Старший инженер ОГМ

**СОГЛАСОВАНО:**

Представитель подрядчика

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник цеха 104

**СОГЛАСОВАНО:**

Сметчик УЭБ