

Функционал: ОГМ ЗИСФонд: ДРФЗатраты: ТРЗаказчик: Цех 20Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: КОРПУС 128Инвентарный номер оборудования: 40848

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: май 2020Окончание работ: июль 2020

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"15" января 2020 г.**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19070029***Ремонт покрытия кровли на отметках +5,900; +9,500; +11,800; +13,200.*

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	ОТМЕТКА + 5,900		0,000
2	Вырубка кустарника	шт.	23,000
3	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов до 6 слоев	м2	1323,000
4	Разборка примыканий к парапетам и стенам из рулонных материалов высотой до 400мм	м.п.	165,000
5	Демонтаж выравнивающих стяжек толщиной 20мм из цементно-песчаного раствора М150	м2	210,000
6	Устройство выравнивающих стяжек толщиной 20мм из цементно-песчаного раствора М150	м2	210,000
7	Смена отливов из листовой оцинкованной стали толщиной 0,55мм шириной 400 мм	м.п.	165,000
8	Смена отливов из листовой оцинкованной стали толщиной 0,55мм шириной 250 мм	м.п.	34,800
9	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	м2	1323,000
10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (Унифлекс)	м2	1323,000
11	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 400 мм в два слоя (Унифлекс)	м.п.	165,000
12	Устройство изделий фасонных (фартуков) из оцинкованной стали 0,55мм шириной 150мм	м.п.	130,000
13	ОТМЕТКА + 9,500		0,000
14	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов до 6 слоев	м2	2085,000
15	Разборка примыканий к парапетам и стенам из рулонных материалов высотой до 1200мм	м.п.	18,500
16	Разборка примыканий к парапетам и стенам из рулонных материалов высотой до 500мм	м.п.	193,000

17	Разборка примыканий к парапетам и стенам из рулонных материалов высотой до 400мм	м.п.	25,800
18	Демонтаж выравнивающих стяжек толщиной 20мм из цементно-песчаного раствора М150	м2	208,000
19	Устройство выравнивающих стяжек толщиной 20мм из цементно-песчаного раствора М150	м2	208,000
20	Смена отливов из листовой оцинкованной стали толщиной 0,55мм шириной 400 мм	м.п.	213,000
21	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	м2	2085,000
22	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя (Унифлекс)	м2	2085,000
23	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 400 мм в два слоя (Унифлекс)	м.п.	25,800
24	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 500 мм в два слоя (Унифлекс)	м.п.	193,000
25	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 1200 мм в два слоя (Унифлекс)	м.п.	18,500
26	Устройство изделий фасонных (фартуков) из оцинкованной стали 0,55мм шириной 150мм	м.п.	25,800
27	ОТМЕТКА + 11,800		0,000
28	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов до 6 слоев	м2	909,500
29	Разборка примыканий к парапетам и стенам из рулонных материалов высотой до 400мм	м.п.	9,200
30	Демонтаж выравнивающих стяжек толщиной 20мм из цементно-песчаного раствора М150	м2	90,000
31	Устройство выравнивающих стяжек толщиной 20мм из цементно-песчаного раствора М150	м2	90,000
32	Смена отливов из листовой оцинкованной стали толщиной 0,55мм шириной 400 мм	м.п.	205,000
33	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	м2	909,500
34	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя (Унифлекс)	м2	909,500
35	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 400 мм в два слоя (Унифлекс)	м.п.	9,200
36	Устройство изделий фасонных (фартуков) из оцинкованной стали 0,55мм шириной 150мм	м.п.	9,200
37	ОТМЕТКА + 13,200		0,000
38	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов до 6 слоев	м2	436,000
39	Разборка примыканий к парапетам и стенам из рулонных материалов высотой до 400мм	м.п.	64,000
40	Демонтаж выравнивающих стяжек толщиной 20мм из цементно-песчаного раствора М150	м2	131,000
41	Устройство выравнивающих стяжек толщиной 20мм из цементно-песчаного раствора М150	м2	131,000

42	Смена отливов из листовой оцинкованной стали толщиной 0,55мм шириной 400 мм	м.п.	44,000
43	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	м2	436,000
44	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (Унифлекс)	м2	436,000
45	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 400 мм в два слоя (Унифлекс)	м.п	64,000
46	Погрузка мусора в автосамосвалы, перевозка до 40 км., утилизация	т.	82,000

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ



Мутных А.Л.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель службы логистики



Чувашев Е.В.

СОГЛАСОВАНО:

Специалист УЭБ
