


Функционал: ОГМ ОБ
 Фонд: ДРФ
 Затраты: ТР
 Заказчик: Цех 110
 Подрядчик: Подрядная организация
 Наименование оборудования: ТЕПЛОГЕНЕРАТОР ГАЗОВЫЙ010
 Инвентарный номер оборудования: 41300
 Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-П110-ГХК1-П.1.1
 Начало работ: апрель 2019
 Окончание работ: апрель 2019

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

 П.В. Якимов
 "27" февраля 2019 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19020037

Замена горелочных тоннелей. Ремонт футеровки. ТГУ-1/1, 1/2.

наименование работ


1. Условия труда в зоне производства работ: Работа в замкнутых сосудах


В качестве справочной информации использовать чертеж КД014.0012.07.000СБ

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Изготовление горелочного тоннеля согласно чертежа КД014.0012.07.001 (2 шт.)	кг	470,000
2	Демонтаж горелочного тоннеля (2 шт.)	кг	470,000
3	Установка горелочного тоннеля (2шт.)	кг	470,000
4	Разборка кладки из огнеупорного кирпича	м3	0,540
5	Устройство переносного освещения для работ внутри теплогенератора.	комплекс работ	2,000
6	Очистка поверхности щетками	м2	10,000
7	Обеспыливание	м2	10,000
8	Резка огнеупорных кирпичей	м2	7,000
9	Изоляция кладки s=5мм асбестовым картоном	м2	10,000
10	Футеровка II, III оката по III категории кладки кирпичем ША-1 №8	м3	0,255
11	Футеровка IV, V, VIII окатов по III категории кладки кирпичом ША-1 №25	м3	0,245
12	Футеровка IV, V, VIII окатов по III категории кладки кирпичом ША-1 №26	м3	0,045
13	Изоляция кладки асбестовым шнуром ШАОН 15кг32,000	кг	50,000

СОСТАВИЛ:

Механик цеха


подпись


Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 110



подпись

И.В. Степанов
Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ


подпись


Ф.И.О.