

Функционал: ОГМ ЗИС
 Фонд: РФ
 Затраты: ТР
 Заказчик: Цех 20
 Наименование оборудования: МКДУ детский сад № 7
 Инвентарный номер оборудования:
 Принадлежность объекту IFS:
 Начало работ: июль 2021
 Окончание работ: июль 2021

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика
 А.А. Зорин
 "06" 06 2021 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 21040031

на Ремонт группы в д/с №7

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 20

Корпус: _____

Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти				Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во	Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	184,000	Грунтовка Ceresit CT17	л.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
2	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	м2	184,000	Шпатлевка финишная Vetonit LR+ или аналог	кг.	норма	Подрядчик		
				Краска водоэмульсионная	л.	норма	Подрядчик		
3	Разборка плитусов ПВХ	м.п.	13,700					в помещении (высота до 2м)	
4	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м.п.	13,700	Плитус ПВХ	м.п.	норма	Подрядчик		
				Дюбель ПВХ 6x40	шт.	норма	Подрядчик		
				Мелкие элементы (соединитель, углы наружные и внутренние, заглушки торцевые)	шт.	норма	Подрядчик		
5	Разборка деревянных заборов: штакетных на детской площадке (24,8 м.п.)	м2	12,400					улица (высота до 4м)	
6	Разборка металлических ограждений (забора)	м.п.	25,700						
7	Устройство заборов деревянных (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,2 м	м2	12,400	Брус 100x100мм	шт.	норма	Подрядчик		
				Штакетник деревянный	м2	норма	Подрядчик		
8	Простая масляная окраска за 2 раза деревянного ограждения	м2	24,8	Краска масляная	кг.	норма	Подрядчик		
9	Изготовление и установка металлического ограждения (высота 0,5 м, длина 25,7 м)	кг	119,500	Труба квадратная 20x20x1,5	кг.	119,5	Подрядчик		

10	Обезжиривание поверхностей металлического ограждения	м2	7,800	Уайт-спирит	кг.	норма	Подрядчик	
11	Огрунтовка металлических ограждений	м2	7,800	ГФ-021	кг.	норма	Подрядчик	
12	Окраска металлических ограждений	м2	7,800	ПФ-115	кг.	норма	Подрядчик	
13	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т.	0,300					
14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	т.	0,300					

Примечания:

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.


Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ

(должность)

" 02 " 06 2021 г.
(дата)


(подпись)


Мазейн Е.В.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела кадрового администрирования

(должность)

" 02 " 06 2021 г.
(дата)


(подпись)


Евдокимова Н.В.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ

(должность)

" 02 " 06 2021 г.
(дата)


(подпись)

Питиримова Т.Л.
(расшифровка подписи)