


Функционал: ОГМ ЗИСФонд: РФЗатраты: ТРЗаказчик: Цех 20Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: ЗДАНИЕ КОРПУСА 139 (НОВАЯ ПРОХОДНАЯ)Инвентарный номер оборудования: 40856

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: август 2019Окончание работ: сентябрь 2019

Зам. главного механика  
  
 А.А. Зорин  
 "26" 07 2019 г.

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19010041

Замена покрытия пола из линолеума в коридоре 2-го этажа и караульном помещении

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж плинтусов ПВХ	м.п.	31,000
2	Разборка покрытия пола из линолеума	м2	34,000
3	Обработка дощатого пола огнебиозащитным составом	м2	34,000
4	Выравнивание пола фанерой толщиной 10мм в 2 слоя	м2	34,000
5	Обработка фанеры огнебиозащитным составом	м2	136,000
6	Устройство покрытия пола из линолеума полукоммерческого износостойкого	м2	34,000
7	Устройство плинтусов из ПВХ с заглушками, внутренними и наружными углами	м.п.	31,000
8	Установка порожков металлических	м.п.	11,000
9	Демонтаж штукатурки потолка выполненной по дранке	м2	30,000
10	Обработка дранки огнебиозащитным составом	м2	34,000
11	Устройство подвесного потолка Armstrong	м2	34,000
12	Установка светильников светодиодных 600х600мм для потолка Armstrong	шт.	12,000
13	Уборка помещения от строительного мусора с выноской из помещения, погрузкой в а/самосвал вручную, перевозкой до 20 км	т.	2,440

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ

  
 подпись

Мутных А.Л.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 139

подпись

Чувашев Е.В.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

подпись

М.А. Гагаринов

Ф.И.О.

29.07.19