

Функционал: ОГМ ЗИС

Фонд: РФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех 27

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС N76

Инвентарный номер оборудования: 21610

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: апрель 2020

Окончание работ: май 2020

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"14" "03" 2020 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20030008

Ремонт помещения компрессорной

наименование работ


1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка покрытий полов из плитки	м2	55,000
2	Разборка стяжек цементных толщиной 40 мм	м2	58,000
3	Устройство фундаментов бетонных из бетона М200 В15	м3	1,000
4	Устройство стяжек цементных толщиной 40 мм	м2	58,000
5	Перетирка поверхностей фундаментов и цоколей	м2	12,000
6	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов (Ceresit СТ17)	м2	70,000
7	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком (грунт-лак), первый слой (под эмаль Элакор)	м2	70,000
8	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком (грунт-лак), последующий слой (под эмаль Элакор)	м2	70,000
9	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХВ-785 (в два слоя)	м2	70,000
10	Демонтаж металлоконструкций обрамления дверного проема	т.	0,134
11	Снятие дверных полотен	м2	5,100
12	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1,000
13	Разборка металлических оконных решеток (ограждений), при весе одного метра решетки до 60 кг (общей массой 88,5 кг)	м	6,500
14	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	7,500
15	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2,000
16	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных	отверстий	10,000
17	Огрунтовка стен за 1 раз (бетонконтакт)	м2	176,000
18	Простая штукатурка поверхностей внутри здания гипсовой штукатуркой ротбанд с расчисткой старой краски до 35%	м2	176,000
19	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов	м2	25,000

20	Улучшенная окраска по штукатурке стен щелочеупорной краской по ГОСТ 18958-73	м2	201,000
21	Очистка поверхности потолка щетками (ребристых плит К=1,6*75,3)	м2	120,500
22	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков (ребристых плит К=1,6*75,3)	м2	120,500
23	Улучшенная окраска потолков щелочеупорной краской (ребристых плит К=1,6*75,3)	м2	120,500
24	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами (1950x1200 1 шт.; 4550x1200 1 шт.) с устройством нащельника с обеих сторон	м2	7,800
25	Монтаж роллетных систем подъемных и секционных ворот (роллетные ворота размерами 2000x3000 1 шт.; 2000x2600 1шт.)	м2	11,200
26	Облицовка ворот оцинкованным листом толщиной 0,7 мм	м2	18,000
27	Очистка металлоконструкций вручную щетками	м2	67,800
28	Обеспыливание поверхности	м2	67,800
29	Обезжиривание поверхностей металлоконструкций	м2	67,800
30	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	м2	67,800
31	Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	67,800
32	Установка и разборка инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых	м2	75,000
33	Погрузка мусора в а/самосвалы вручную	т.	7,486
34	Перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км	т.	7,486

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


подпись

Мазеин Е.В.
Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 27


подпись

Калемениев А.В.
Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Специалист УЭБ

подпись

Ф.И.О.