

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬот 23.06.2020 № 50-16/23**На монтаж охранной сигнализации
периметра от корпуса 17 до корпуса
171****Перечень работ на участке периметра от корпуса 17 до корпуса 139**

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Кол-во
1	Монтаж барьера СББ "ЕГОЗА"	м.	320
2	Монтаж кронштейнов для барьера СББ "ЕГОЗА" (сварочные работы)	шт.	107
3	Монтаж проволоки оцинкованной Ду 3,0мм для барьера "ЕГОЗА"	кг.	40
4	Установка ИБП СКАТ 2400	шт.	1
5	Установка аккумулятора DTM 1212 12V 12Ah	шт.	2
6	Установка ЩМП-2-0 36 IP54, 500x400x220 металлический	шт.	1
7	Прокладка кабеля ТПП 20x2x0,5 (по металлоконструкциям)	м.	250
8	Прокладка кабеля ВВГнг 2x4 (по металлоконструкциям)	м.	250
14	Установка коробки У-409-4	шт.	2
15	Установка кнопки Lovato 8LM2TB102	шт.	1
16	Установка монтажного переходника Lovato (8LM2TAU120)	шт.	1
17	Установка группы контактной д/монтажа на адаптер NC\Lovato (8LM2TC01)	шт.	2
18	Монтаж датчика Багульник-М Линейная часть 2x210м с КМЧ	шт.	1
19	Монтаж блока обработки сигналов "Багульник-М" БОС (индекс 2ДИ.ТГО1) с КМЧ	шт.	1
20	Демонтаж существующего барьера безопасности из металлоконструкций(без утилизации).	тонн	6,8

Перечень работ на участке периметра от корпуса 139 до корпуса 171

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	примечание
1	Монтаж барьера СББ "ЕГОЗА"	м.	450	
2	Монтаж кронштейнов для барьера СББ "ЕГОЗА" (сварочные работы)	шт.	150	
3	Монтаж проволоки оцинкованной Ду 3,0мм для барьера "ЕГОЗА"	кг.	60	
4	Установка ИБП СКАТ 2400	шт.	1	
5	Установка аккумулятор DTM 1212 12V 12Ah	шт.	2	
6	Установка ЩМП-2-0 36 IP54, 500x400x220 металлический	шт.	1	
7	Прокладка кабеля ТПП 20x2x0,5 (по металлоконструкциям)	м.	250	
8	Прокладка кабеля ВВГнг 2x4 (по металлоконструкциям)	м.	250	
14	Установка коробки У-409-4	шт.	2	
15	Установка кнопки Lovato 8LM2TB102	шт.	1	
16	Установка монтажного переходника Lovato (8LM2TAU120)	шт.	1	
17	Установка группы контактной д/монтажа на адаптер NC\Lovato (8LM2TC01)	шт.	2	
18	Монтаж датчика Багульник-М Линейная часть 2x210м с КМЧ	шт.	1	
19	Монтаж блока обработки сигналов "Багульник-М" БОС (индекс 2ДИ.ТГО1) с КМЧ	шт.	1	
20	Прокладка кабеля Кабеля УТР 4x2x0,52 (уличный)	м.	80	В земле
21	"Зебра-60 штора"	шт.	2	
22	Установка опоры "Опора-2,5"	шт.	8	
23	Установка извещателя «FMW-3»	компл.	3	
24	Клемманя коробка Барьер-КР-Б (пластик)	шт.	6	
25	Клемманя коробка Барьер-КР-М (пластик)	шт.	8	
26	Демонтаж существующего барьера безопасности из металлоконструкций	тонн	3,8	без утилизации

Ведущий специалист по охране и физической защите

 М.А. Анисимов

И.о. Заместитель директора
по безопасности и режиму

А.А. Валеев


А.А. Валеев
23.06.2020.