

Функционал: ОГМ ЗИС  
 Фонд: ДРФ  
 Затраты: ТР  
 Заказчик: Цех 28  
 Наименование оборудования: КОРПУС 165  
 Инвентарный номер оборудования: 21637  
 Принадлежность объекту IFS:  
 Начало работ: июнь 2022  
 Окончание работ: сентябрь 2022

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

" " 2022 г.

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 22020010

на Замена дверного блока на противопожарный

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 28

Корпус: 165

Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти			Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)	Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Демонтаж деревянного дверного полотна с коробой (размер проема по откосам 0,97x2,14м)	шт	1,000					в помещении	механизмы Подрядчика
2	Установка металлического дверного блока противопожарного с пределом огнестойкости EI 60 (размер проема по откосам 0,97x2,14м*)	шт	1,000	металлический дверной блок противопожарный	шт	1	Подрядчик		
3	Установка дверного доводчика	шт	1,000	доводчик дверной	шт	1			
4	Огрунтовка дверных откосов за 2 раза	м2	1,800	грунтовка Cerasit CT17 или аналог	л	норма			
5	Штукатурка дверных откосов толщиной до 20мм	м2	1,800	штукатурка гипсовая Knauf Rotband или аналог	кг	норма			
6	Шпатлевка дверных откосов за 2 раза	м2	1,800	шпатлевка Vetonit или аналог	кг	норма			
7	Окраска дверных откосов за 2 раза	м2	1,800	краска водоэмульсионная	кг	норма			
8	Ремонт цементной стяжки порога (толщиной 20мм)	м2	0,150	цемен. песчан. раствор M150	м3	норма			
9	Уборка, погрузка, перевозка строительного мусора а/транспортом на расстояние до 35км	т	0,064						
10	*Размер противопожарного дверного блока и сторону открывания уточнить по месту								

Примечания:

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

**СОСТАВИЛ:**

Старший инженер ОГМ

(должность)

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник цеха №28

(должность)

**СОГЛАСОВАНО:**

Сметчик УЭБ

(должность)

" 28 " 02 2022 г.

(дата)

" 28 " 02 2022 г.

(дата)

" 15 " 03 2022 г.

(дата)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Копосов А.С.  
(расшифровка подписи)

Скляров С.А.  
(расшифровка подписи)

Питиримова Т.Л.  
(расшифровка подписи)

№ п/п	Основание	Код	Содержание	Единица измерения	Количество	Примечание
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						