

Техническое задание №10-12/0620

Замена линии передачи НФ из п.244/2 в корп.114. Цех 144.

1. Общие сведения

- 1.1. Настоящее техническое задание определяет требования к проведению замены линии передачи НФ из п.244/2 в корп.114. Цех 144.
- 1.2. Трубопровод технологической категории I-A(a);
- 1.3. Работа проводится на территории ООО «Гало Полимер Кирово-Чепецк» в цехе 144.
- 1.4. Условия труда в зоне производства работ – на улице - эстакады, вредность; в корпусе - стесненность и вредность; действующее производство.
- 1.5. На предприятии действует пропускной режим.

2. Требования к подрядной организации

- 2.1. Наличие СРО на выполнение данных работ приветствуется.
- 2.2. Наличие аттестаций на выполнение данных работ, а так же аттестованных специалистов.
- 2.3. Работы выполнять в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.
- 2.4. После выполнения работ предоставить заказчику пакет исполнительной документации.

3. Содержание работ

- 3.1. Выполнить работы по замене линии передачи НФ из п.244/2 в корп.114 согласно дефектной ведомости №19050045 (Приложение №1).
- 3.2. Работы по замене линии передачи НФ из п.244/2 в корп.114 – производятся материалами подрядчика. Ориентировочный перечень используемых материалов представлен ниже:
 - отвод 90° 57*4 09Г2С (10Г2) – 21шт.;
 - переход ф76*4(5)-57*4(5) 09Г2С (10Г2) – 1шт.;
 - фланец 1-50-16 09Г2С (10Г2) – 1шт.
 - фланец 1-65-16 09Г2С (10Г2) – 1шт.
 - опора ОПБ2-57 – 20шт.
 - опора ОПБ1-57 – 50шт.
 - вентиль 15нж54бк Ду15 – 1шт.
 - вентиль 15с22нж Ду20 Ру16 – 1шт. (класс герметичности А) с фланцем 1-20-16 09Г2С.* материал элементов трубопровода: 09Г2С (10Г2) ГОСТ 8732-78.
- 3.3. Элементы для устройства лотка предоставляет Заказчик
- 3.4. Демонтаж старого участка трубопровода выполнить после монтажа и присоединения нового трубопровода.
- 3.5. Полный перечень работ уточнить и проработать непосредственно на месте производства работ.

4. Сроки производства работ

- 4.1. Ориентировочная дата начала работ – июль - сентябрь 2019г.
- 4.2. Присоединения (отсоединения) вновь монтируемого трубопровода к существующему трубопроводу осуществить в течение 12 часов по согласованию с технологической службой цеха №144.

5. Требования к коммерческому предложению

- 5.1. В коммерческом предложении указать стоимость выполнения работ с НДС (стоимость материалов указать отдельно), а так же условия оплаты.
- 5.2. В коммерческом предложении указать гарантийные обязательства.
- 5.3. Образец коммерческого предложения представлен в приложении №2.
- 5.4. В коммерческом предложении указать срок производства работ в календарных днях.

Ведущий инженер
по подготовке производства
№ телефона контактного лица: 8 (83361) 6-92-05; 8-953-134-47-21.
e-mail контактного лица: ShipulinAV@halopolymer-kc.com



Шипулин А.В.

Согласовано:
Зам. главного механика
ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»



Якимов П.В.