

Функционал: ОГМ ЗИС

Фонд: ДРФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех 113

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: ЗДАНИЕ КОРПУСА 112

Инвентарный номер оборудования: 40779

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: май 2021

Окончание работ: октябрь 2021

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"05" марта 2021 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №21030002

Ремонт кровли корпуса №112

наименование работ

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

1. Условия труда в зоне производства работ:

Высотность более 5м

Зам. главного механика

А.А. Зорин

2021 г.

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Ремонт кровли корпуса №112 выполнить согласно проекта 1822-113-112-АС	проект	6 листов
2	Ремонт существующей рулонной кровли (присторой)		
3	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов до 4-х слоев	м2	46,0
4	Устройство выравнивающих стяжек толщиной до 20мм раствор М150	м2	12,0
5	Смена карнизных свесов из оцинкованной стали 0,55мм шириной до 400мм	м	20,0
6	Огрунтовка основания кровли готовой битумной эмульсией	м2	46,0
7	Устройство кровель из наплавляемых материалов в 2-а слоя (Унифлекс)	м2	46,0
8	В смете предусмотреть работы по уборке строительного мусора, погрузку, перевозку автотранспортом		

СОСТАВИЛ: ремонт кровли корпуса №112 выполнить согласно проекта 1822-113-

Старший инженер ОГМ

А.С. Копосов

подпись

проект 6 листов

Копосов А.С.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

м2 46,0

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 113

подпись

м2 12,0

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ

подпись

м 20,0

Ф.И.О.

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ

подпись

м2 46,0

Сырчина Ю.Е.

Ф.И.О.

Питиримова Т.Л.

Ф.И.О.

Копосов А.С.

Ф.И.О.