

Функционал: ОГМ ОБ

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд: ДРФ

Зам. главного механика

Затраты: ТР

П.В. Якимов

Заказчик: Цех ХЛФ

"24" 12 2018 г.

Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: Колонна К-102 ВЭМ316.00.000ТПИнвентарный номер оборудования: 47242Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-ХЛФ-Б1-К.102Начало работ: апрель 2019Окончание работ: апрель 2019**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18120033***Разборка, сборка после чистки колонны К-102*


наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность. Этажерка. Отм.+12.0.

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Отсоединение от трубопровода Ду600	фл.соед.	1,000
2	Разборка фланцевых соединений Ду1800	шт.	9,000
3	Демонтаж крышки с отм.+13.0	т	0,755
4	Демонтаж царги №10 с отм.+13.0	т	1,030
5	Демонтаж решетки весом 135кг с отм.+13.0	шт.	1,000
6	Демонтаж решеток весом 115кг с отм.+13.0	шт.	4,000
7	Демонтаж царг в сборе №4-5, 6-7, 8-9 весом 1.595т с отм.+13.0	шт.	3,000
8	Демонтаж царги в сборе №3 с отм.+13.0	т	0,735
9	Перекантовка царг весом 735 кг	шт.	7,000
10	Пререкантовка царги весом 1.03т	шт.	1,000
11	Перекантовка крышки весом 755 кг	шт.	1,000
12	Монтаж царги №3 на отм.+13.0	т	0,735
13	Монтаж царг в сборе №4-5, 6-7, 8-9 весом 1.595т на отм.+13.0	шт.	3,000
14	Монтаж решеток весом 115кг на отм.+13.0	шт.	4,000
15	Монтаж решетки весом 135кг на отм.+13.0	шт.	1,000
16	Монтаж царги №10 на отм.+13.0	т	1,030
17	Монтаж крышки на отм.+13.0	т	0,755
18	Сборка фланцевых соединений Ду1800	шт.	9,000
19	Присоединение к трубопроводу Ду600	фл.соед.	1,000
20	Установка и снятие переливов весом 24кг	шт.	14,000
21	Установка и снятие тали г/п 2.0т	раз.	4,000
22	Установка и снятие тали г/п 3.0т	раз.	2,000

СОСТАВИЛ:

Механик цеха


 подпись


 Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика


 подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


Начальник цеха


 подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ


 подпись

Ф.И.О.