

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

" 11 " сентября 2018 г.

Функционал: ОГМ ЗИС

Фонд: ДРФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех 82

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: СОЛЕРАСТВОРИТЕЛЬ N 2 У4-КА 175

Инвентарный номер оборудования: 21758

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: октябрь 2018

Окончание работ: январь 2019

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18090019 на 1 м трещины

Зачеканка трещин в бетонной стене (предварительный объем 10м)


наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Расшивка трещин на глубину 50мм	м	1,000
2	Зачеканка трещин бентонитовым шнуром Гидроизол-М	м	1,000
3	Зачеканка трещин цементным составом Гидротекс-Б	м	1,000
4	Заполнение горизонтальных и вертикальных швов кирпичной кладки Гидротексом-Б (затирка)	м	3,000

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


подпись

Туснолобов А.П.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика


подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 82


подпись


Сабреков А.М.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ


подпись


Ф.И.О.