

Функционал: ОГМ ЗИС

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд: ДРФ

Зам. главного механика

Затраты: ТР

А.А. Зорин

Заказчик: Цех 104

" " " 2019 г.

Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: Здание общеподстанционного пункта. Корпус 186Инвентарный номер оборудования: 43748

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: июль 2019Окончание работ: сентябрь 2019**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19070004****Ремонт покрытия кровли**

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка покрытия кровели из рулонных материалов до 2 слоев	м2	270,000
2	Демонтаж стяжки из асбоцементного листа	м2	135,000
3	Демонтаж утеплителя толщиной 100 мм	м2	135,000
4	Теплоизоляция поверхностей покрытий и перекрытий из пеноплекса толщиной 100 мм (или аналог) плотностью 45	м3	27,000
5	Устройство выравнивающей стяжки из плоских асбестоцементных листов в 2 слоя с проклейкой между слоями	м2	270,000
6	Огрунтовка оснований под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	м2	270,000
7	Смена отливов из листовой оцинкованной стали толщиной 0,55мм шириной 400 мм	м.п.	67,000
8	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (Унифлекс)	м2	270,000
9	Устройство примыкания в 2 слоя к воздуховоду диаметром 200 мм высотой до 200мм	шт.	1,000
10	Устройство примыкания в 2 слоя к воздуховоду диаметром 300 мм высотой до 200мм	шт.	1,000
11	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы, перевозка до 15 км, утилизация.	т.	5,120
12	Работа автокрана	маш./час	7,000

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


  
\_\_\_\_\_
   
подпись

Мутных А.Л.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

  
\_\_\_\_\_
   
подпись

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник цеха 104

  
\_\_\_\_\_

подпись

**Хорошилов Ю.А.**

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Представитель КРУ

  
\_\_\_\_\_

подпись

08.07.19

**М.А. Гагаринов**

Ф.И.О.