

Функционал: ОГМ ОБ

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд: ДРФ

Зам. главного механика

Затраты: ТР

П.В. Якимов

Заказчик: Цех 82

" 08 " 05 2020 г.

Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: БАШНИ СУШКИ ХЛОРАИнвентарный номер оборудования: 16855Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-П082-ХЕН1-П.184.2Начало работ: январь 2021Окончание работ: март 2021**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20080018****Нанесение внутреннего футеровочного покрытия (химзащита) башни сушки хлора поз.184/2**


наименование работ


1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Очистка металлическим песком внутренней поверхности	м2	94,200
2	Обезжиривание	м2	94,200
3	Обеспыливание	м2	94,200
4	Оклейка металлической поверхности (куба) резиной 829(1976) в 2 слоя по подслою эбонита 1751 (ГХ52) общей толщиной 4,5 мм	м2	26,400
5	Оклейка металлической поверхности (царги) резиной 829(1976) в 2 слоя по подслою эбонита 1751 (ГХ52) общей толщиной 4,5 мм	м2	62,000
6	Оклейка металлической поверхности (крышка) эбонитом ГХ-1626(51-1626) общей толщиной 6,0 мм	м2	4,370
7	Футеровка (Куба) штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке плиткой камнелитой диабазовой толщиной 18 мм в 4 слоя	м2	23,810
8	Футеровка (Царги) штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке плиткой камнелитой диабазовой толщиной 18 мм в 2 слоя	м2	56,800

СОСТАВИЛ:

Механик цеха


  
\_\_\_\_\_
   
подпись


  
\_\_\_\_\_
   
Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 82


  
\_\_\_\_\_
   
подпись



  
\_\_\_\_\_
   
Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

Ст. механик 43Б


  
\_\_\_\_\_
   
02.09.20
   
подпись


  
\_\_\_\_\_
   
Ф.И.О.