

Функционал: ОГМ ЗИС
Фонд: ИНВ
Затраты: КС
Заказчик: Цех 24
Подрядчик: Подрядная организация
Наименование оборудования: КОРПУС 114 СО СТРОИТЕЛЬН.ПЛОЩАДКОЙ
Инвентарный номер оборудования: 21514
Принадлежность объекту IFS:
Начало работ: декабрь 2020
Окончание работ: февраль 2021

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"30" октября 2020 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20100021

Ремонт кровли бойлерного отделения корп. 114

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (до 6 слоев)	м2	350,000
2	Разборка примыканий кровель из рулонных материалов до 6 слоев 55 м.п.	м2	33,000
3	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30мм	м2	350,000
4	Разборка покрытий кровельных из утеплителя Оргалит толщиной 40мм в два слоя	м2	350,000
5	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов	м.п.	12,000
6	Установка костылей	т.	0,025
7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	м2	350,000
8	Изоляция насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий из экструзионного вспененного полистирола в два слоя общей толщиной 100мм	м2	350,000
9	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов с огрунтовкой с двух сторон битумной мастикой, в 2 слоя с толщиной листа 10мм	м2	350,000
10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (Унифлекс)	м2	350,000
11	Устройство примыканий кровель к стенам в два слоя высотой до 600мм с фартуком	м.п.	26,000
12	Устройство примыканий кровель к парапетам в два слоя высотой до 600мм без фартука	м.п.	29,000
13	Устройство примыканий кровель в два слоя к трубам и воздуховодам D=450 высотой 250мм (с устройством падуг)	шт.	1,000
14	Устройство примыканий кровель в два слоя к трубам, уголку, швеллеру высотой 250 мм (без устройства падуг)	м.п.	8,700
15	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т.	34,000
16	Перевозка строительного мусора на расстояние до 40 км с утилизацией	т.	5,980

17	Перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км с утилизацией	т.	28,020
18	Работа автокрана	маш./час	8,000

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ



подпись

Мазеин Е.В.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 24




подпись

Созонтов С.Ю.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ



подпись

Питиримова Т.Л.

Ф.И.О.