

Функционал: ОГМ ЗИС
Фонд: ДРФ
Затраты: ТР
Заказчик: Цех 82
Подрядчик: Подрядная организация
Наименование оборудования: СОЛЕРАСТВОРИТЕЛЬ N 1 У4-КА 175
Инвентарный номер оборудования: 21757
Принадлежность объекту IFS:
Начало работ: декабрь 2020
Окончание работ: февраль 2021

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

 2020 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20100017

Замена металлоконструкций ограждений

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Открытые или полуоткрытые площадки

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж металлического ограждения	т.	0,300
2	изготовление монтаж ограждения из уголка 50x50x5мм (280кг.), уголка 25x25x3мм (55).	т.	0,335
3	Демонтаж настила из просечновытяжного листа с усилением из уголка 50x50x5мм.	т.	0,550
4	Устройство настила из просечновытяжного листа ПВЛ-406 (471 кг.) с усилением из уголка 50x50x5мм (114 кг.с шагом 1 м.п.)	т.	0,585
5	Обработка м/к нейтрализатором ржавчины	м2	55,000
6	Обезжиривание м/к	м2	55,000
7	Огрунтовка м/к ХС-059 в один слой	м2	55,000
8	Окрашивание м/к ХС-759 в два слоя	м2	55,000
9	Покрытие лаком ХС-724 в один слой	м2	55,000
10	Уборка, погрузка металлолома в а/самосвал с перевозкой до 7 км	т.	0,850

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


подпись

Мутных А.Л.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 82



подпись

Сабреков А.М.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ


подпись 27.10.20

Питиримова Т.Л.

Ф.И.О.