

Функционал: ОГМ ЗИС  
Фонд: РФ  
Затраты: ТР  
Заказчик: Цех 27  
Подрядчик: Подрядная организация

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

" 26 " 05 2019 г.

Наименование оборудования: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС N76

Инвентарный номер оборудования: 21610

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: май 2019

Окончание работ: сентябрь 2019

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19050002

Ремонт кровли корпуса №76 над СГП

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: фартуков	м.п.	10,000
2	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов до 3 слоев (включая примыкание)	м2	310,000
3	Устройство выравнивающих стяжек толщиной 15мм из раствора М150	м2	30,000
4	Устройство бортика шириной 250 мм из кирпича керамического полнотелого одинарного 250x120x65 М150	м3	0,200
5	Оштукатуривание бортика	м2	1,000
6	Устройство падуг: цементных	м.п.	2,700
7	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	м2	280,000
8	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (Унифлекс)	м2	280,000
9	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм в два слоя (Унифлекс)	м.п.	38,000
10	Устройство изделий фасонных (фартуков) из оцинкованной стали 0,55мм шириной 200мм	м.п.	10,000
11	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к швеллерам, уголку и фундаментам высотой: до 600 мм в два слоя без фартука (Унифлекс)	м.п.	27,000
12	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	т.	2,430
13	Перевозка строительного мусора на расстояние до 40 км с утилизацией	т.	2,430
14	Работа автокрана	маш./час	12,000

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ.

Мазеин Е.В.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 27

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

подпись

Ф.И.О.

подпись

Ф.И.О.

подпись

Калемениев А.В.

Ф.И.О.

подпись

Ф.И.О.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19020002

Ремонт кровли корпусов №78 и №79 СТП

Нормативные условия

Условия труда в зоне производства работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	Разработка мелких покрытий и отделок из акриловой смолы, фартука	м.п.	10,000
2	Разработка покрытия кровли из рулонных материалов до 3 слоев (включая приемы)	м2	310,000
3	Устройство выравнивающего слоя толщиной 15 мм из раствора М150	м2	30,000
4	Устройство бортика шириной 250 мм из кирпича керамического полнотелого одного ряда 250x120x65 М150	м3	0,200
5	Отделочные работы	м2	1,000
6	Устройство пауты цементных	м.п.	2,200
7	Стружка основания из бетона или раствора под водоотливной кровельный ковер: тот же объем, что и в пункте 1	м2	280,000
8	Устройство кровли плоских наплавляемых материалов: в два слоя (Унифлекс)	м2	280,000
9	Устройство кровли плоских наплавляемых материалов и стен и парапетов высотой до 600 мм в два слоя (Унифлекс)	м.п.	38,000
10	Устройство фартука из оцинкованной стали 0,25 мм шириной 200 мм	м.п.	10,000
11	Устройство кровли из наплавляемых материалов и выравнивание уклона и фундаментом высотой до 600 мм в два слоя без фартука (Унифлекс)	м.п.	27,000
12	Поручение работ по водоотливным устройствам: мусоростроительного с поручком шириной	т	2,430
13	Перевозка строительного мусора на расстояние до 40 км с утилизацией	т	2,430
14	Работа катодная	маш.час	13,000

Маслов Е.В.

СОСТАВИЛ: Старший инженер СТП