

на утверждени

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"25" *Зорин* 2019 г.

Функционал: ОГМ ЗИС
Фонд: ДРФ
Затраты: ТР
Заказчик: Цех 15
Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: ЗДАНИЕ НАС.СТАНЦИИ ОБОРОТ.ВОДОСНАБ.К.179

Инвентарный номер оборудования: 41034

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: апрель 2019

Окончание работ: июнь 2019

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19020023

Устройство покрытия пола из линолеума корпус 179

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка деревянных плинтусов	пм	32,900
2	Разборка покрытия пола из линолеума	м2	14,000
3	Простая штукатурка стен толщ. 20 мм	м2	1,200
4	Устройство покрытия пола из линолеума полукоммерческого	м2	14,000
5	Установка плинтусов из ПВХ с заглушками, внутренними и наружными углами	пм	20,500
6	Разборка стяжки пола толщ. 40 мм РМ 150Ц	м2	3,000
7	Устройство цем.-песч. стяжки пола толщ. 40 мм РМ 150 ц	м2	3,000
8	Установка металлических порожков L=1,0 м-6 шт, L=0,8 м - 2 шт	пм	7,600
9	Уборка помещения от строительного мусора с выносной из помещения, погрузкой в а/самосвал, перевозкой до 7 км	т	0,082
10	Материалы должны соответствовать требованиям экологической и пожарной безопасности		

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ

А.П. Туснолобов
_____ подпись

Туснолобов А.П.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

_____ подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 15

С.А. Гусев
_____ подпись

Гусев С.А.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

_____ подпись

Ф.И.О.