

Функционал:

Фонд:

Затраты:

Заказчик:

Наименование оборудования:

Инвентарный номер оборудования:

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ:

Окончание работ:

ОГМ ЗИС

ДРФ

КС

5

АММИА4НО-ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА КОРП.166

21596

июль 2022

август 2022

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

" " 2022 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 22020032

на Замена дверного блока на противопожарный

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 5

Корпус: 166

Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти				Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во	Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Демонтаж деревянного дверного полотна с коробой (размер проема по м/конструкциям 0,9х2,1м)	шт	1,000					в помещении	машины/механизмы Подрядчика
2	Установка металлического дверного блока противопожарного с пределом огнестойкости EI 60 (размер проема по м/конструкциям 0,9х2,1м*)	шт	1,000	металлический дверной блок противопожарный	шт	1	Подрядчик		
3	Установка дверного доводчика	шт	1,000	доводчик дверной	шт	1			
4	Устройство монтажного шва м/д коробкой и м/конструкциями проема (шириной до 3см)	м.п	6,000	пена противопожарная огнестойкая	шт	норма			
5	Огрунтовка дверных откосов за 2 раза	м2	0,200	грунтовка Cerasit CT17 или аналог	л	норма			
6	Штукатурка монтажного шва толщиной до 20мм	м2	0,200	штукатурка гипсовая Knauf Rotband или аналог	кг	норма			
7	Шпатлевка оштукатуренного монтажного шва за 2 раза	м2	0,200	шпатлевка Vetonit или аналог	кг	норма			
8	Окраска монтажного шва за 2 раза	м2	0,200	краска водоэмульсионная	кг	норма			
9	Уборка, погрузка, перевозка строительного мусора а/транспортом на расстояние до 35км	т	0,060						
10	*Размер противопожарного дверного блока и сторону открывания уточнить по месту								

Примечания:

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

