

Функционал: ОГМ ЗИС  
 Фонд: ДРФ  
 Затраты: ТР  
 Заказчик: Цех 28  
 Подрядчик: Подрядная организация  
 Наименование оборудования: КОРПУС N160  
 Инвентарный номер оборудования: 21634  
 Принадлежность объекту IFS:  
 Начало работ: сентябрь 2020  
 Окончание работ: октябрь 2020

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"16" августа 2020 г.

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20080016

*Замена дверных блоков на противопожарные*

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж дверных блоков обитых оцинкованным металлом (площадь проема до 2 м2).	шт.	2,000
2	Демонтаж двупольных дверных блоков с полотнами обитыми оцинкованной сталью (площадь проема до 3,5 м2).	шт.	8,000
3	Демонтаж металлоконструкций (уголок, круг).	т.	0,178
4	Отбивка штукатурки.	м2	14,500
5	Установка металлического дверного блока противопожарного с пределом огнестойкости EI 60 размерами: 0,95x2,07 Н (правая), 0,9x2,07Н (левая).	шт.	2,000
6	Установка металлических двупольных дверных блоков противопожарных с пределом огнестойкости EI 60, размерами: 1,46x2,37Н,	шт.	8,000
7	Установка дверного доводчика.	шт.	10,000
8	Огрунтовка дверных откосов (Ceresit СТ17).	м2	14,500
9	Штукатурка дверных откосов гипсовой штукатуркой.	м2	14,500
10	Шпатлевка дверных откосов финишной шпатлевкой.	м2	14,500
11	Окраска дверных откосов водоэмульсионной краской за 2 раза.	м2	14,500
12	Ремонт цементно-песчаной стяжки дверного порога.	м2	3,500
13	Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках вручную.	т.	1,850
14	Перевозка мусора строительного на расстояние до 15 км.	т.	1,850

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ

  
подпись

Мутных А.Л.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

\_\_\_\_\_  
подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 28

  
подпись

Скляров С.А.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ

  
подпись 26.08.20

Питиримова Т.Л.

Ф.И.О.